Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung

Auftraggeber-Daten:

Auftraggeber:	Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ravenbsurg
Straße:	Minneggstraße 1
PLZ/Ort:	88214 Ravensburg

Auftragnehmer-Daten: (Name, Adresse, Firmenstempel)

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung:	Heuneburg, Kelten-Erlebniswe..
Projektschlüssel:	HDB_79345_0002
Straße:	
PLZ/Ort:	88518 Herbertingen-Hundersingen

Bezeichnung:	H7 Tischlerarbeiten - Innent..
Vergabe-Nr:	26-71319

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung	7
1.1.	Baustelleneinrichtung	7
2.	Werk- und Montageplanung	8
2.1.	Werk- und Montageplanung	8
3.	Innentüren H7 Holz	10
3.1.	Innentüren mit Holzblockzarge	10
3.2.	Türschließer	18
3.3.	Türausstattung und Zubehör	20
3.4.	Garnituren Innentüren Holztüren	22
4.	Innentüren H7 Stahl	26
4.1.	Innentüren UG Stahlumfassungszargen	26
5.	Dokumentation	28
5.1.	Dokumentation	28
6.	Muster	29
6.1.	Muster Haus 7	29
7.	Stundenlohnarbeiten	30
7.1.	Stundenlohnarbeiten	30
	Zusammenstellung	32

0.1.1 Lage der Baustelle
Die Anschrift der Baustelle lautet:
Talhof 1, 88518 Herbertingen

Der Talhof liegt zwischen Binzwangen und Hundersingen und ist über die Kreisstraße K8261 zu erreichen. Von der Kreisstraße führt eine asphaltierter Zufahrt bis zum dreiecksförmigen Innenhof des Gebäudeensemble.

0.1.2 Besondere Belastungen
Besondere Belastungen aus Immissionen liegen nicht vor.

0.1.3 Art der baulichen Nutzung
Der Talhof ist ein mehrteiliges Ensemble, bestehend aus den beiden bestehenden und in der Sanierung befindlichen Wohn- und Ökonomiegebäude (Haus 1) und einem ehemaligen Viehstall inkl. Scheune (Haus 2) mit zukünftiger Museums-Nutzung. Zusätzlich ist ein Neubau (Haus 7) als Labor- und Veranstaltungsgebäude im östlichen Bereich des Ensembles in direkter Nähe zum Hang geplant. Dieses LV bezieht sich auf den Neubau - Haus 7.

Haus 7 wird anstelle des ehemaligen Wagenschuppens errichtet. Das Gebäue ist teilunterkellert in WU-Bauweise. Der Keller hat Maße von ca. 14 x 8 m und beherbergt die Räume für die gebäudetechnische Versorgung. Die nicht unterkellerten Bereiche sind mittels Brunnengründungen fundamentiert.
Über der Geländeoberkante ist das Gebäude in Holzbauweise geplant und hat Abmessungen von ca. 38 x 10,5 m. Das Erdgeschoss gliedert sich in einen nördlichen und südlichen Gebäudeteil mit einem gemeinsamen Eingangsbereich. Im südlichen Gebäudeteil befindet sich der Veranstaltungsraum, der bis unter das Giebeldach mit reicht. Im nördlichen Gebäudeteil befindet sich ein Labor- bzw. Werkstattbereich zur Reinigung und Dokumentation archäologischer Funde sowie ein von beiden Gebäudeteilen genutzter zentraler Sanitärbereich. Unter dem angeschleppten Vordach auf der Ost- und Westseite befindet sich ein Umlauf aus Betonfertigteilwinkeln, der über Schottwände an den Kellerwänden bzw. an den Fundamentbalken befestigt ist.

0.1.4. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Es liegen keine besonderen Verkehrsverhältnisse vor. Weitere Angaben finden sich im Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen
Gemäß Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.6 Transporteinrichtungen
Es sind keine besonderen Transporteinrichtungen innerhalb des Gebäudes vorhanden.

0.1.7 Ver- und Entsorgungseinrichtungen
Es werden Anschlüsse für Wasser und Energie in ausreichender Form zur Verfügung gestellt.
Die Abrechnung erfolgt gemäß den Vertragsbedingungen.

0.1.8 Überlassene Flächen und Räume
Die dem AN zur Verfügung gestellte Fläche oder Flächen erfolgen in Abstimmung mit der Bauleitung gemäß Baustelleneinrichtungsplan. Es werden keine Räume zur Verfügung gestellt.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Bodenverhältnisse sind ggfs. dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

0.1.10 Hydrologische Werte
Die hydrologische Werte sind ggfs. dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

0.1.11 Umweltrechtliche Vorschriften

Umweltrechtlichen Vorschriften sind bisher nicht bekannt.

0.1.12 Vorgaben Entsorgung
Es liegen keine besondern Vorgaben zur Beseitigung von Abfall und Abwasser vor.

0.1.13 Schutzgebiete und Schutzzeiten

Naturschutz
Es liegen Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz vor. Die Baumaßnahmen werden durch einen Fachgutachter für Artenschutz begleitet. Im Bereich zum angrenzenden Natura-2000 Gebiet ist nur eine eingeschränkte Nutzung von Beleuchtung möglich.

Folgende Fachgutachten sind zu berücksichtigen (siehe Anlagen):

Anlage 1_BV Talhof 1A, 88518 Fachbeitrag Artenschutz Wohn+Wirtschaftsgebäude

Archäologische Schutzgebiete
Das Ensemble befindet sich innerhalb eines archäologischem Schutzgebiete nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG BW). Es erfolgt eine archäologische Baubegleitung.

0.1.14 Schutzbereiche auf der Baustelle
Besonders zu schützende Teile und Bereiche auf der Baustelle sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

0.1.15 Öffentlicher Verkehr
Auf dem Baustelle ist kein öffentlicher Verkehr zugelassen.

0.1.16 Vorhandene Versorgungseinrichtungen
Vorhandene Versorgungseinrichtungen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen

0.1.17 Hindernisse
Hindernisse im Bereich der Baustelle sind nicht bekannt. Ggfs sind diese dem Baustelleneinrichtungsplan zu ennehmen.

0.1.18 Kampfmittel
Die Anforderungen an die Erkundungs- und ggfs. Räumungsmaßnahme werden zum Baubeginn erfüllt sein.

0.1.19 Baustellenordnung
Die Baustellenordnung ist zu beücksichtigen.

0.1.20 Besondere Anordnungen
Es liegen keine besonderen Anordnungen gemäß DIN 18299 vor.

0.1.21 Schadstoffbelastungen
Sofern vorhanden ist ein Fachgutachten beigefügt.

0.1.22 Vorarbeiten des AG
Die veranlassten Vorarbeiten werden nach Bedarf im Positionstext beschrieben.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmen
Werden Arbeiten anderer Unternehmen geleistet sind diese unter gegenseitiger Rücksichtnahme auszuführen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu benachrichtigen.

0.2.1 Arbeitsabschitte/Leistungen

Leistungen gemäß
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten
DIN 18360 Metallbauarbeiten

zum Beispiel: Innentüren aus Holz und Stahl

0.2.2 Erschwernisse
Besondere Erschwernisse liegen nicht vor.

0.2.3 Baustellenordnung
Die Baustellenordnung und der SiGe-Plan ist zu berücksichtigen

0.2.4 Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Unfallverhütung von MitarbeiterInnen des eigenen oder anderer Unternehmen haben oberste Priorität und sind gemäß den Branchenregeln der BG Bau umzusetzen.

0.2.5 Kontanminierte Bereiche
Besondere Anforderungen wegen kontaminierte Bereiche sind nicht bekannt.

0.2.6 Entsorgungseinrichtungen
Werden Behälter für die getrennte Erfassung bereitgestellt, sind diese zu nutzen.

0.2.7 Besonder Anforderungen an Gerüste
Besondere Anforderungen für das Auf- und Abbauen sowie das Vorhalten von Gerüsten liegt nicht vor.

0.2.8 Mitbenutzung Einrichtung fremder Auftragnehmer
Die Mitbenutzung von Einrichtungen fremder Auftragnehmer ist mit diesen direkt abzustimmen und zu vereinbaren. Ausgenommen davon sind Arbeits- und Schutzgerüste.

0.2.9 Vorhaltung für fremde Auftragnehmer
Sollen Einrichtungen für fremde Auftragnehmer vorgehalten werden sind diese in den jeweiligen Positionen beschrieben.

0.2.10 Wiederaufbereitete Stoffe
Wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe können nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung verwendet werden.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe
Wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe müssen die vorgegebenen Anforderungen erfüllen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Stoffe
Werden besondere Anforderungen an Stoffe und Bauteile gestellt, sind diese in der jeweiligen Position beschrieben.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise
Vom Auftragnehmer verlangte Eignungs- und Gütenachweise sind nach Aufforderung vorzulegen.

0.2.14 Verwendung gewonnener Stoffe
Sollen auf der Baustelle gewonnen Stoffe wieder verwendet werden ist eine schriftliche Freigabe durch die Bauleitung notwendig.

0.2.15 Entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile
Sind Böden, Stoffe, Bauteile zu entsorgen wird dies in den jeweiligen Positionen beschrieben.

0.2.16 Bereitgestellte Stoffe
Vom Auftragnehmer bereitgestellte Stoffe und Bauteile sind gemäß den jeweiligen Positionen zu verwenden.

0.2.17 Arbeiten durch den Auftraggeber
In welchem Umfang der AG Leistungen übernimmt wird in den jeweiligen Positionen beschrieben.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
Leistungen für andere Unternehmer sind unmittelbar zu vereinbaren und zu vergüten.

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Entsteht bei dem Zusammenwirken mit anderen Beteiligten ein Anspruch auf Vergütung ist dieser Anspruch vor dem Beginn der Arbeiten schriftlich anzumelden.

0.2.20 Benutzung vor Abnahme
Werden Teile der Leistung vor der Abnahme genutzt ist eine Teilabnahme nach Aufforderung durch den AN möglich.

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**1.**	**Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**Baustelleneinrichtung**				
1.1.	**Baustelleneinrichtung**				
1.1.10	STLB-Bau: 10/2025 000 **Baustelle einrichten räumen** Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000	St	.....	.....
1.1.20	STLB-Bau: 10/2025 000 **Baustelleneinr. vorhalten** Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus ' 1'(Vorhaltemenge) mal ' 6'(Vorhaltedauer).	6,000	StWo	.....	.....
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				**.....**
	Summe 1. Baustelleneinrichtung				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**2.**	**Werk- und Montageplanung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2. Werk- und Montageplanung

2.1. Werk- und Montageplanung

Werkstattplanung
Erstellen der prüffähigen Werkstattzeichnungen, Naturgrößen, Stücklisten, Schraubenlisten etc. sowie der Abstimmung zu den Montageplänen, einschl. den notwendigen Anschlußdetails. Maßaufnahmen auf der Baustelle. Erforderliche Pausen sind dem Architekten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Folgende Leistungen sind durch den AN zu erbringen und in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren:

1) Aufmaß
Als Grundlage für seine Ausführungsplanung hat der AN die tatsächlichen Maße vor Ort durch zu nehmen und mit den in den seitens AG zur Verfügung gestellten Plänen angegebenen Maße und Höhenlagen der umgebenden, anschließenden Bauteile abzugleichen. Größere Maßdifferenzen zu den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sind Auftraggeber sofort mitzuteilen. Eventuelle Unstimmigkeiten mit Plänen Dritter sind sofort mit der Bauleitung abzuklären. Es gelten in jedem Falle die Pläne des Auftraggebers.

2) Ausführungsplanung
Die Ausführungsplanung, d.h. die Werkstattpläne und Detailberechnung sind vom AN zu erbringen. Als Grundlage für die Anfertigung der Pläne werden dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt, in digitaler Form und 1x als Papierpause

a) Planunterlagen des Architekten.

Die Konstruktionspläne der Architekten dienen nur als Grundlage für die Ausführungs- und Montagepläne des AN. Die in den Konstruktionsplänen vorgegebenen Konstruktionen und Details sind grundsätzlich in gestalterischer und konstruktiver Hinsicht für die Ausführung verbindlich.

Eine Abweichung ist nur in Ausnahmefällen möglich und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.

3) Montageplanung
Das Erstellen von Planungen für Montagehilfskonstruktionen und Montageberechnungen ist durch den AN durchzuführen und mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen. Ebenso ist ein Montageablaufplan zu erstellen und mit der Objektüberwachung des AG spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn abzustimmen.

Alle Werkstattpläne sind VOLLSTÄNDIG in 2-facher Fertigung

zur Prüfung und Genehmigung beim Auftraggeber einzureichen.
Folgende Fristen sind zu berücksichtigen:

- Erstellung der vollständigen Ausführungsplanung durch den AN: 3 Wochen ab Aufforderung durch den AG

- Prüfung durch Objektüberwachung des AG: 2 Wochen ab Übermittlung der Ausführungsplanung des AN

- Einarbeiten von Änderungen und Korrekturen durch den AG: 1 Woche ab Übermittlung des Prüfrücklaufs

-Nachprüfung der Korrekturen durch Objektüberwachung des AN: 1 Woche ab Übermittlung der überarbeiteten Planung; Massenänderungen im Vergleich zum LV, die sich durch eine Änderung der Montageplanung ergeben sind aufzuzeigen;

Weitere Korrekturläufe sowie daraus entstehende Verzögerungen des Bauablaufs auf Grund nicht korrekter Anpassung der Pläne durch den AN gehen zu Lasten des AN. Die Fertigung erfolgt nach finaler Freigabe durch die Objektüberwachung des AG.

Sämtliche vom AN auszuführenden Lichtpausen sind dem AG unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Detail- und Maßänderungen sind nicht auszuschließen und sind in die Werkstattpläne einzuarbeiten.

2.1.10 **Werk- und Montageplanung Innentüren**
Erstellung der Werk- und Montageplanung für alle im Projekt vorgesehenen Innentüren einschließlich:

Abstimmung mit Architekt und Fachplanern
Erstellung von Werkplänen und Detailzeichnungen
Festlegung von Beschlägen und Funktionalitäten
Koordination der Schnittstellen zu angrenzenden Bauteilen

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Planungsarbeiten bis zur Freigabe der Ausführungsunterlagen.

1,000 St ....

Summe 2.1. **Werk- und Montageplanung** **.....**

Summe 2. **Werk- und Montageplanung** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3. **Innentüren H7 Holz**

3.1. **Innentüren mit Holzblockzarge**

Die Angabe "bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB" bezieht sich auf den *erforderlich (erf.) Rw-Wert* der Türe und entspricht nicht dem *Rw-Wert Prüfstandwert,*

Es gilt: Rw,P ≥ Rw,erf. + 5 dB

Der Rw,P muss durch eine Prüfzeugenis nachgewiesen werden..

Ausführungsbeschreibung:

Bei allen Innentüren ist ein Türblatt stumpf mit Leibungsfalz, beidseitig annähernd flächenbuündig, Zarge einfach gefälzt

oder

stumpf mit Doppel-Leibungsfalz, beidseitig annähernd flächenbündig, Zarge doppelt gefälzt

auszuführen.

3.1.10 **T0.14 Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1635 mm H 3670 mm 37dB EI2 30-S200C5 Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B min. 930 mm

Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '3670' mm,

bauphysikalische Anforderungen:

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,
Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1,
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Holzwerkstoff, Ansichtsbreite Bekleidung '70' mm, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche der Zarge und der Türblatter aus Holz, Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, Esche, lasierend beschichtet, Kante eckig, mit verdeckt liegenden Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für Drehflügelantrieb im Gehflügel, vorgerichtet für Falztreibriegel im Standflügel, mit absenkbarer Bodendichtung an Geh- und Standflügel, entsprechend dem geprüften Türsystem, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4003_01 Detailplan Tuer T0.14				
		1,000	St	.....	.....
3.1.20	**T0.03 Innentürel. Drehflügeltür 1flg Seitenteil B 1609 mm H 2880 mm 37dB Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, mitSeitenteil, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B min. 874 mm Breite Nennmaß Wandöffnung '1609' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2880 mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beanspruchung), Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Ansichtsbreite Bekleidung '70' mm, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche der Zarge, des Türblattes und des Seitenteils aus Holz, Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, Esche, lasierend beschichtet, Kante eckig, mit verdeckt liegenden Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegendem Türschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4004_00 Detailplan Tuer T0.03	1,000	St	.....	.....
3.1.30	**T0.06 Innentürel. Drehflügeltür 1flg Seitenteil B 1609 mm H 2865 mm 37dB EI2 30-S200C5 Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen RC3 Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, mit Seitenteil, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B min. 855 mm Breite Nennmaß Wandöffnung '1609' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2865 mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Ansichtsbreite Bekleidung '70' mm, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche der Öffnungsfläche der Zarge, des Türblattes und des Seitenteils aus Holz, Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche deckend beschichtet, Farbton nach Bemusterung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, Esche, lasierend beschichtet, Kante eckig, mit verdeckt liegenden Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegendem Türschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4005_00 Detailplan Tuer T0.06	1,000	St	.....	.....
3.1.40	**T0.07+011 Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1031 mm H 2150 mm 27dB Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Flügels B min. 738 mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Nennmaß Wandöffnung 1031 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2150 mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Ansichtsbreite Bekleidung '70' mm, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche der Schließfläche der Zarge und des Türblattes aus Holz, Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Öffnungsfläche der Zarge und des Türblattes aus Holz, deckend beschichtet, deckend beschichtet, Farbton nach Bemusterung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, Esche, lasierend beschichtet, Kante eckig, mit verdeckt liegenden Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegendem Türschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4005_05 Detailplan Tuer T0.07 1157_L5_H7_DE_TA_4005_03 Detailplan Tuer T0.11	2,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.1.50 gemäß Position 3.1.40
T0.04 Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1060 mm H 2200 mm 27dB Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS

lichte Durchgangsmaße des Flügels B min. 900 mm, barrierefrei nach DIN 18040,

Breite Nennmaß Wandöffnung 1060 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2200 mm,

Oberfläche der Öffnungsfläche der Zarge und des Türblattes aus Holz, Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, lasierend beschichtet, matt,

Oberfläche der Schließfläche der Zarge und des Türblattes aus Holz, deckend beschichtet, deckend beschichtet, Farbton nach Bemusterung,

Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, Esche, lasierend beschichtet, Kante eckig,

ohne verdeckt liegendem Türschließer,

Ausführung gemäß Zeichnung
Zeichnungs-Nr
1157_L5_H7_DE_TA_4005_02
Detailplan Tuer T0.04

1,000 St ....

3.1.60 **T0.10 Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 960 mm H 2215 mm Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, stumpf einschlagend,
lichte Durchgangsmaße des Flügels B min. 704 mm

Breite Nennmaß Wandöffnung 960 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2215 mm,

bauphysikalische Anforderungen:
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ansichtsbreite Bekleidung '70' mm, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche der Öffnungsfläche und der Schließfläche der Zarge und des Türblattes aus Holz, deckend beschichtet, Farbton nach Bemusterung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Holz, deckend beschichtet, Kante eckig, mit verdeckt liegenden Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegendem Türschließer, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4005_06 Detailplan Tuer T0.10	1,000	St	.....	.....
3.1.70	gemäß Position 3.1.60 **T0.05 Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1031 mm H 2865 mm EI2 30-S200C5 Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff vTS** lichte Durchgangsmaße des Flügels B min. 749 mm Breite Nennmaß Wandöffnung 1031 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2865 mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung Zeichnungs-Nr 1157_L5_H7_DE_TA_4005_01 Detailplan Tuer T0.05	1,000	St	.....	.....

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.1.	**Innentüren mit Holzblockzarge**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	**Türschließer**				
3.2.10	STLB-Bau: 04/2025 029 **Türschließer verdeckt Gr.3 barrierefrei Innentür einflg. Endanschlag, Korrosionsbeständigkeit Kl.0** Verdeckt liegender Türschließer Größenklasse 3 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, ohne Feststellung für Innentür, einflügelig, mit Endanschlag, für Einbau im Türblatt, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Schließhebel und Gleitschiene für Anschlagtür.	2,000	St	.....	.....
3.2.20	gemäß Position 3.2.10 **Türschließer verdeckt Gr.3 barrierefrei Feststellung Innentür einflg. Endanschlag Korrosionsbeständigkeit Kl.0** mit Feststellung 90 Grad, für Innentür,	2,000	St	.....	.....
3.2.30	**Drehflügelantrieb Gangflügel Feuer- und Rauchschutztür** Drehflügelantrieb für den Gangflügel einer zweiflügeligen Feuer- und Rauchschutztür Elektromechanischer Drehflügelantrieb für den Gangflügel der zweiflügeligen Türanlage T0.14, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren EI2 30-S200C5. Standflügel manuell verriegelt, ohne Türschließer; Ausführung ohne Schließfolgeregelung. Mit einstellbarer Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, mechanischer Schließfunktion im stromlosen Zustand, zwei Bewegungsmeldern, zwei Tastern, Sicherheitssensorik für den Schwenkbereich und externem Programmschalter. Einschließlich systemgebundenem Zubehör, Montage, Parametrierung, Funktionsprüfung und erforderlicher Schnittstelle zur Brandmelde- beziehungsweise Auslöseeinrichtung. Ausführung muss durch den Klassifizierungs- und Verwendbarkeitsnachweis des Türelements abgedeckt sein.	1,000	St	.....	.....
3.2.40	STLB-Bau: 04/2025 029 **Türschließer verdeckt Gr.3 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitschiene Feststellung Rauchschalter Sturzmelder Deckenmelder Korrosionsbeständigkeit Kl.0** Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und Deckenmelder, mit Anschluss für Brandmeldeanlage, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.				
		2,000	St	.....	.....
	Summe 3.2. Türschließer				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	**Türausstattung und Zubehör**				
3.3.10	**Magnetkontakt RC3 Innentüre Überwachung Innentüre Öffnung L 2m** Magnetkontakt für RC3 Innentüre, VdS Klasse C, fremdfeldsicher Überwachung Innentüre auf Öffnung mit Anschlussleitung in verdeckter Einbaumontage in Rahmen in Linientechnik, potentialfreier Kontakt, VDS-Klasse C Länge Anschlussleitung ca. 2m einschl. erforderlicher Aussparungen, passgenau inklusive Ausbildung Anschlussvorrichtung, Montagezubehör und Funktionsprüfung	1,000	St	.....	.....
3.3.20	**Zulage für wandbündige Montage der Massivholzblockzarge** Zulage für die wandbündige Montage der Massivholzblockzarge mittels Stahlgrundplatten, selbstbohrenden Schrauben Ø ca. 6,3 mm sowie geeigneten Dübeln und Schrauben bis 120 mm Länge. Auswahl der Befestigungsmittel gemäß Montage- und Einbauanleitung und passend zum Untergrund aus Trockenbauwände. Zugehörige Türen: T0.03, T0.06, T0.14	3,000	St	.....	.....
3.3.30	STLB-Bau: 10/2024 029 **Türstopper Stahl niro** Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer.	8,000	St	.....	.....
3.3.40	**Vorrichten und Erstellen von Anschlussleitungen für Bewegungsmelder/Taster zu Drehtürantrieb** Vorrichten und Erstellen von Anschlussleitungen für jeweils zwei Bewegungsmeldern und zwei Tastern zu den Anschlüssen eines vorgerichteten Drehtürantriebs, inkl. Lieferung und Montage der Anschlussleitung (Länge ca. 3 m), verdeckter Einbau, Herstellung erforderlicher Aussparungen, passgenau montiert, inkl. Übergabeleitung zur Steuerung des Drehtürantriebs.	1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.50	**Standflügelverriegelung für zweiflügeliges Feuer- und Rauchschutztürelement** Verdeckte Standflügelverriegelung aus nichtrostendem Stahl, mit Verriegelung nach oben und unten, einschließlich Betätigung, Riegelstangen/-bolzen, oberer Riegelaufnahme, staubgeschützter Bodenbuchse, Gegenkasten bzw. Schließblech für das Gangflügelschloss sowie sämtlicher systemgebundener Befestigungs- und Zubehörteile. Geeignet und nachgewiesen für das ausgeschriebene Türelement EI2 30-S200C5. Standflügel ohne Türschließer, manuell zu öffnen und zu verriegeln, ohne Schließfolgeregelung. Sämtliche Bauteile müssen Bestandteil oder ausdrücklich zugelassene Ausführung des Klassifizierungs- und Verwendbarkeitsnachweises des Türelements sein.	1,000	St	.....	.....
Summe 3.3.	**Türausstattung und Zubehör**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.4. Garnituren Innentüren Holztüren

Türdrücker:
Drückergriff Profil elliptisch, Abwinkelung rund, Griffform gebogen und Richtung Türblatt zurückgeführt, Edelstahl matt.

Drückerlänge ca. 135 mm, Durchmesser ca. 22 mm, Ausladung ca. 58 mm Vierkantstift 8 mm, altern. 8,5 oder 9 mm, verdeckte Verschraubung

Türknauf:
Knauf Profil Kugel auf Rosette, Verbindung Rundstab, Griffform Kugel auf Rundstab aufgesetzt, Edelstahl, matt.

Durchmesser ca. 50 mm, Ausladung ca. 73 mm Vierkantstift 8 mm, altern. 8,5 oder 9 mm, verdeckte Verschraubung

Drückerrosette Standard:
Oberfläche Edelstahl matt, Haube magnetisch befestigt, ca. Ø 53 mm, Höhe ca. 2 mm, Schraubendistanz ca. 38 mm, Gewindenocken M4

Schlüsselrosette Standard:
Rund, Oberfläche Edelstahl matt, Haube magnetisch befestigt, ca. Ø 53 mm, Höhe ca. 2 mm
mit 2 Gewindenocken M4, Nockendistanz ca. 38 mm
Blindrosette analog dazu.

WC Rosetten:
Oberfläche Edelstahl matt, ca. Ø 53 mm, Höhe ca. 2 mm
Aussen mit 2 Befestigungslöcher, Innen mit 2 Gewindenocken M4 und Riegelolive, Nockendistanz ca. 38 mm
Abdeckplatte wird magnetisch auf Grundplatte gehalten
Mit Schlitzknopf-Notöffnung mit oder ohne Anzeige, Inkl. Vierkant

Schutzrosette für RC3 Türen, ES2:
PZ-Schutzrosetten, mit Zylinderabdeckung, Oberfläche Edelstahl matt, Rosettendurchmesser ca. Ø 53 mm, Rosettenstärke Außen: ca. 15 mm, Innen: ca. 8 mmüberbrücken einer vorstehende Zylinderlänge von ca. 10-16 mm ab Türblatt, Bohrlochabstand: ca. 38 mm

Schutzbeschlag Außenschild für RC3 Türen, ES2:
Rechteckig, mit halbrundem Abschluss, Elemente Flächenbündig zur Fläche des Schildes

Oberfläche Edelstahl matt, 3 Gewindenocken M6, ca. 8 mm Lagerung, Inkl. Zylinderabdeckung ZA
Mass: 255 x 55 x 12 mm

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.10	STLB-Bau: 04/2025 029 **Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypA Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Drückerrosette** Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ A, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Drückerrosette, verdeckt verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführungsbeschreibung Drücker und Türknauf .	3,000	St	.....	.....
3.4.20	gemäß Position 3.4.10 **Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypA Drücker-Drückergarn. RC3 Stahl niro matt Drückerrosette** Schutzbeschlag ES2/SK3 für Türkonstruktionen mit RC3-Anforderung, einschließlich Zylinderabdeckung und Klassifizierungsnachweis. Ausführung in Feuerbeständigkeit Klasse B, geeignet nach DIN 18273 für Feuer- und Rauchschutztüren. Nachgewiesene Eignung der Kombination für EI2 30-S200C5 und RC3.	1,000	St	.....	.....
3.4.30	gemäß Position 3.4.10 **Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypA Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Drücker-Schlüsselrosette Profilzylinder** Feuerbeständigkeit Klasse B Drücker- und Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder	1,000	St	.....	.....
3.4.40	STLB-Bau: 04/2025 029 **Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Drücker-Schlüsselrosette Profilzylinder** Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse B, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ A, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Drücker- und				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**3.**	**Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführungsbeschreibung Drücker und Türknauf .	2,000	St	.....	.....
3.4.50	STLB-Bau: 10/2025 029 **Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Badtürdrückergarn. Stahl niro matt Schlüsselrosette frei/besetzt** Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Schlüsselrosette mit Anzeige frei/besetzt, verdeckt verschrauben.	1,000	St	.....	.....
3.4.60	STLB-Bau: 10/2025 029 **Einsteckschloss ungefälzte Türen Profilzyl** Einsteckschloss für ungefälzte Türen, für Holztüren, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl.	3,000	St	.....	.....
3.4.70	STLB-Bau: 04/2025 029 **Einsteckschloss ungefälzte Türen Panikfunktion Wechselfunktion Profilzyl** Einsteckschloss für ungefälzte Türen, für Holztüren, mit Panikfunktion, als Wechselfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl.	1,000	St	.....	.....
3.4.80	**Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunktion Wechselfunktion Profilzyl Nuss 8mm** Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren, für Holztüren, mit Panikfunktion, als Wechselfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für einflügelige oder zweiflügelige Tür, mit Nuss 8 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl.	2,000	St	.....	.....
3.4.90	STLB-Bau: 04/2025 029 **Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.** Einsteckschloss für gefälzte Türen,				

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel: **3.** **Innentüren H7 Holz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Holztüren, Schlossmaße DIN 18251, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl.				
		1,000	St	.....	.....
3.4.100	**Mehrfachverriegelg Feuer-Rauchschutztür Drückerbetätigung Profilzyl RC3** Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung für einflügelige Holz-, Feuer- und Rauchschutztüren, mit Drückerbetätigung und Notausgangsfunktion nach DIN EN 179, geeignet für Einbruchhemmung RC3. Schlossmaße nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252, zweitourig, mit profilabhängigen Schließblechen/-teilen. Stulpschiene aus nichtrostendem Stahl mit dreifacher Verriegelung sowie zusätzlichen Verriegelungen oben und unten; Falle und Riegel des Hauptschlosses aus korrosionsgeschütztem Stahl. Ausführung als geprüfte und nachgewiesene Kombination aus Schloss, Beschlag und Türelement.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 3.4. **Garnituren Innentüren Holztüren**				**.....**
	Summe 3. **Innentüren H7 Holz**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**4.**	**Innentüren H7 Stahl**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4. **Innentüren H7 Stahl**

4.1. **Innentüren UG Stahlumfassungszargen**

4.1.10 STLB-Bau: 10/2025 031
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm EI2 30-S200C5 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 115 mm Metalltür vollflächig Stahl OTS
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse EI2
30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1,
Befestigung an Mauerwerk,
Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus
Stahlblech, Zarge beschichtet,
Farbton '
Standardfarbton nach Farbkarte'
Maulweite '115' mm, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne
Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche beschichtet,
Farbton '
Standardfarbton nach Farbkarte
.....'
mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit
Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar.

2,000 St ....

4.1.20 STLB-Bau: 10/2025 029
Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Drücker-Schlüsselrosette Profilzylinder
Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
B, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ A, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht
drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Drücker- und
Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführungsbeschreibung Drücker und Türknauf'.

2,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**4.**	**Innentüren H7 Stahl**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.30	STLB-Bau: 10/2025 029 **Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunktion Wechselfunktion Profilzyl Nuss 9mm** Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren, für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Wechselfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl.	2,000	St	.....	.....
Summe 4.1.	**Innentüren UG Stahlumfassungsza..**				**.....**
Summe 4.	**Innentüren H7 Stahl**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel: **5.** **Dokumentation**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	**Dokumentation**				
5.1.	**Dokumentation**				
5.1.10	**Dokumentation** Die Dokumentation aller Maßnahmen muss vom AN übernommen werden. Textdokumentation: Die Maßnahmen und deren Durchführungsart sind exakt und erschöpfend zu beschreiben. Die Materialien müssen benannt werden und deren Verbrauchsmenge muss festgehalten werden (auch wenn dies für die Rechnungsstellung nicht relevant ist). Die Textdokumentation enthält ein Foto- und ein Planverzeichnis. Die Datenblätter der verwendeten Materialien sind der Dokumentation beizulegen. Fotodokumentation: Vor-, Zwischen- und Endzustände sind im Foto festzuhalten. Die Fotos sind mit folgenden Angaben zu beschriften: Datum, Ort (genaue Verortung), Objektbezeichnung, Titel, Fotonummer (eindeutig), Zustand (Vor-, Zwischen bzw. Endzustand). Es sollen keine redundanten Fotos gemacht werden. Alle Aufnahmen müssen verortet und eindeutig zuzuordnen sein. Die Dokumentation ist in digitaler Form (PDF-Format) dem Auftraggeber sofort nach Fertigstellung der Maßnahmen zu übergeben.	1,000	psch	.....	
Summe 5.1.	**Dokumentation**				**.....**
Summe 5.	**Dokumentation**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel: **6.** **Muster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	**Muster**				
6.1.	**Muster Haus 7** Spätestens 8 Wochen nach der Auftragserteilung oder 4 Wochen nach Anforderung durch die Bauüberwachung sind nachfolgende Bauteile zur Bemusterung vorzulegen.				
6.1.10	**Muster Innentüren Holz** Muster des Innentürmaterials Holztüre von Türblatt und Zarge, Oberflächen Seite 1: Decklage aus Esche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Maserung gestürzt, lasierend beschichtet, matt, Seite 2: Oberfläche deckend beschichtet, Farbton nach Bemusterung, Mustergröße: mindestens L 200 mm x 300 mm	3,000	St	.....	.....
6.1.20	**Muster Beschläge Innentüre** Muster aller verschiedenen Beschläge der Innentüren (Drücker, Knauf, Drückerrosette, Schlüsselrosette, WC-Garnitur, Scharniere, Stopper)	1,000	psch		.....
	Summe 6.1. **Muster Haus 7**				**.....**
	Summe 6. **Muster**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**7.**	**Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

7. **Stundenlohnarbeiten**

7.1. **Stundenlohnarbeiten**

Die Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist dem AG vor deren Beginn anzuzeigen. Anzuzeigen ist der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den Kleingeräteeinsatz.

Für die dem AG angezeigten Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet.

7.1.10 STLB-Bau: 04/2025 091
Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h ....

7.1.20 gemäß Position 7.1.10
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

10,000 h ....

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**
Titel:	**7.**	**Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 7.1. Stundenlohnarbeiten				.....
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten				.....

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	**Baustelleneinrichtung**	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
	Summe 1. Baustelleneinrichtung	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	**Werk- und Montageplanung**	
2.1.	Werk- und Montageplanung	.....
	Summe 2. Werk- und Montageplanung	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
3.	**Innentüren H7 Holz**	
3.1.	Innentüren mit Holzblockzarge	.....
3.2.	Türschließer	.....
3.3.	Türausstattung und Zubehör	.....
3.4.	Garnituren Innentüren Holztüren	.....
	Summe 3. Innentüren H7 Holz	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	**Innentüren H7 Stahl**	
4.1.	Innentüren UG Stahlumfassungszargen	.....
	Summe 4. Innentüren H7 Stahl	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
5.	**Dokumentation**	
5.1.	Dokumentation	.....
	Summe 5. Dokumentation	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HDB_79345_0002**	**Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr:	**26-71319**	**H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
6.	**Muster**	
6.1.	Muster Haus 7	.....
	Summe 6. Muster	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
7.	**Stundenlohnarbeiten**	
7.1.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Ravensburg, Minneggstr. 1, 88214 Ravensburg

Tel.: 0751/18970-0
Fax: 0751/18970-260

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HDB_79345_0002** **Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt 2. BA, Herbertingen**
Vergabe-Nr: **26-71319** **H7 Tischlerarbeiten - Innentüren**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**26-71319**	
1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.	Werk- und Montageplanung	.....
3.	Innentüren H7 Holz	.....
4.	Innentüren H7 Stahl	.....
5.	Dokumentation	.....
6.	Muster	.....
7.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe LV 26-71319 H7 Tischlerarbeiten - ..	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR