Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung

Auftraggeber-Daten:

Auftraggeber:	Amt Tübingen
Straße:	Schnarrenbergstr. 1
PLZ/Ort:	72076 Tübingen

Auftragnehmer-Daten: (Name, Adresse, Firmenstempel)

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung:	Balingen, Finanzamt, Gesamts..
Projektschlüssel:	HGB77925_0000_0000
Straße:	Jakob-Beutter-Str. 4
PLZ/Ort:	72336 Balingen
Bezeichnung:	Abbruch- und Rückbauarbeiten..
Vergabe-Nr:	26-86424

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Allgemeine Baubeschreibung

Das Gebäude des Finanzamts Balingen in der Jakob-Beutter-Straße 4 in 72336 Balingen wird in 2 Bauabschnitten nachhaltig saniert werden.
Die Sanierung wird in zwei Bauabschnitten in den beiden Baukörpern Anbau und Altbau wie folgt durchgeführt,

1. Bauabschnitt ist die Sanierung des Anbaus, Baujahr ca. 1965, geplant 2026-2027

2. Bauabschnitt ist die Sanierung des Altbaus, Baujahr 1934 und danach verschiedene Umbauten Beginn geplant 2028

Die wesentlichen Maßnahmen des 1. Bauabschnittes an und im Anbau sind die Folgenden:

1. Ertüchtigung des vorbeugenden und baulichen Brandschutzes

2. Rückbau und Schadstoffsanierung

3. Betonsanierung des Tragwerks

4. Energetische Sanierung der Gebäudehülle, Dach, Fassaden und Decke über Kriechkeller

5. Erneuerung des gesamten Innenausbaus

6. Neuer Zugang zum Kriechkeller

Das bestehende Flachdach wird rückgebaut und ertüchtigt.
Das bestehende Flachdach ist bituminös abgedichtet auf Styropor-Wärmedämmung, Herstellung ca. 2003.
Auf dem Flachdach wird eine PV-Anlage montiert, das Flachdach erhält ein Dachrandgeländer.

Die neue Fassade wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade geplant und ausgeführt.
Der Innenausbau des Anbaus wird vollständig neu hergestellt.

Die wesentlichen Maßnahmen des 2. Bauabschnittes an und im Altbau sind die Folgenden:

1. Ertüchtigung des vorbeugenden und baulichen Brandschutzes
   Herstellung eines notwendigen Treppenraums als 1. Baulicher Rettungsweg

2. Betonsanierung des Tragwerks

3. Energetische Sanierung der Außenwände und Fenster.

4. Erneuerung der Außenwandverkleidungen der Dachgauben mit energetischer Ertüchtigung.

5. Erneuerung der abgehängten Decken, der überwiegenden Oberflächen im Gebäude, einige Bodenbeläge sollen erhalten werden.

6. Schadstoffsanierung Rohbau nach Rückbau

7. Sanierung der zentralen Sanitärräume (WC-Anlagen EG-DG), Einbau einer Mitarbeiterdusche im UG.

8. Herstellen einer Fahrradüberdachung außen

9. Außenanlagen erneuern mit Elektrifizierung und Leerrohrstruktur für die E-Mobilität

10. Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlage zu einem Trennsystem soweit möglich, der Grundleitungen, des Kanalanschlusses und der Niederschlagswasserbehandlung (Rückhaltung und Einleitung in Vorfluter "Steinach")

11. Erneuerung der Wärmeerzeugung über zwei Luft-Wasser Wärmepumpen.

12. Sanierung der Elektroinstallation und Einbau einer Brandfrüherkennung nach Brandschutzkonzept

Fläche, Kubatur und Maße

Maße und Dimensionen sind den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.

Anbau

B x L = ca. 15,00m x 26,80m
viergeschossig, UG, EG, 1.OG und 2.OG

UFH UG = 520,545 ü.NN.

darunter befindet sich ein Kriechkeller auf der gesamten Fläche

Altbau

L x B = ca. 39,88m x 14,14m
UG, EG, 1.OG und 2.OG, 1.DG und 2.DG

Zentraler Treppenraum mit Aufzug, zentrale WC-Anlagen,
Heizraum im UG, Archive im UG
Der Aufzug ist bereits 2020 saniert worden.

EFH EG = 523,82 ü.NN.

Anfahrbarkeit - Erschließung der Baustelle

Die Erschließung während der Bauphase erfolgt über die Jakob-Beutter-Straße.
Die Flächen für Baustelleneinrichtungen befinden sich im Innenhof des Finanzamts Balingen.

Die für die Baustelle und ihre Einrichtungen zur Verfügung stehende Fläche ist aus den beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich.

Die Baustelle darf nicht den Betrieb des jeweils anderen sich in Betrieb befindlichen Gebäudeteils beeinträchtigen.
Die Verkehrsflächen müssen stets nutzbar sein.

Weitere Informationen zur Lage entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Lageplan zu dem Projekt.

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Auftraggeber:

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen
Schnarrenbergstraße 1
72076 Tübingen

Nutzer:

Finanzamt Balingen
Jakob Beutter-Straße 4
72336 Balingen

Projektbezeichnung:

Finanzamt Balingen
Sanierung Brandschutz und Gebäudehülle
Bauabschnitt 1 - Anbau

Ort:

Jakob-Beutter-Straße 4
72336 Balingen

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Spezielle Vorbedingungen

1. Müll
Der Auftragnehmer hat den im Rahmen seiner Leistung entstehenden Abfall nach den geltenden Richtlinien des Zollern-Alb-Kreises fachgerecht zu entsorgen.

2. Leistungsunterbrechung
Es ist nicht damit zu rechnen, daß alle Leistungen ohne Unterbrechungen ausführbar sind.
Unterbrechungen sind einzukalkulieren und werden nicht vergütet.

3. Maße
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich alle im Angebot, in den Ausführungsplänen und sonst. Unterlagen auftretenden Maße zu prüfen und Abweichungen der Bauleitung zu melden.

4. Zeichnungen
Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Zeichnungen dienen nur der Kalkulation und der Angebotsabgabe.
Es sind keine Ausführungszeichnungen.

5. Abrechnung
Vom Auftragnehmer sind ein eindeutiges und dem LV entsprechendes Aufmaß sowie aussagekräftige Aufmaßpläne seiner Leistungen zur Rechnungsstellung anzufertigen, sofern mit der Bauleitung nichts anderes schriftlich vereinbart ist.
Das Aufmaß ist leistungsbegleitend als Grundlage für Abschlagszahlungen zu erstellen.
Die Unterlagen sind zu den jeweiligen Rechnungen digital als PDF bei den Architekten zur Prüfung vorzulegen.
Die gesamten Unterlagen sind über das Service-Portal BW einzureichen.

6. Sicherheit
Bei allen Arbeiten sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.
Sämtliche nach diesen Vorschriften erforderlichen Maßnahmen sind in die Positionen einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer hat die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen während der gesamten Ausführungszeit zu überwachen und aufrechtzuerhalten.

7. Organisatorisches:
Rauchen innerhalb des gesamten Gsbäudes ist untersagt.
Der Auftragnehmer ist hier verantwortlich für alle seine Mitarbeiter und die MItarbeiter aller seiner Nachunternehmer!!
Der Betrieb von Baustellenradios o.ä. während der Arbeitszeiten von 7:00-19:00Uhr an Werktagen zu unterlassen.
Auf den laufenden Betrieb im jeweils anderen Gebäudeteil, der nicht saniert wird, ist Rücksicht zu nehmen und darf nicht beeinträchtigt werden.
Lärmintensive Arbeiten während der Betriebszeiten sind auf die späten Nachmittagsstunden sowie evtl. Samstag Vormittag zu verlegen.
Störende Tätigkeiten sind rechtzeitig (mindestens 10 Werktage) vor dem Ausführungstermin schriftlich bei der Bauleitung anzumelden.
Die ausgewiesenen Feuerwehrzufahrten sind dauerhaft freizuhalten.

8. Hinweis zur energetischen Sanierung:
Die energetische Maßnahmen müssen nachprüfbar dokumentiert werden.
Der Auftragnehmer hat hierfür folgende Angaben zu erbringen :
Vorlage von Bescheinigungen über die U-Werte von zu liefernden Bauteilen (z.B. Fenster) vor Ausführung der Arbeiten, sofern hierzu im Leistungsverzeichnis Anforderungen definiert sind.
Bei Aufstellung der Schlussrechnung sind in den energetisch relevanten Leistungspositionen jeweils die eingebaute Materialstärke sowie die dazugehörigen Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit textlich aufzuführen.

Alternativ hierzu können auch entsprechende Unternehmerklärungen bzgl. der wärmetechnischen Kennwerte abgegeben werden.

Ausführungstermine:

Bauabschnitt 1 - Sanierung Anbau

Die Vorgaben des Terminplans werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil

1. VOB Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Die Nummerierung stimmt mit dem entsprechenden Inhalt der VOB/C überein.

Baubeschreibung gemäß DIN 18299 VOB Teil C (Ausgabe 2019)
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Hinweis:
Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB C, DIN 18299.
Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.

Ausführungsbeschreibungen sind bei der Kalkulation der Positionen zu berücksichtigen. Alle Vorbemerkungen sind hierarchisch für alle darunter gegliederten Untertitel und Positionen gültig und sind entsprechend einzukalkulieren, auch wenn dieser Hinweis für die Kalkulation nicht mehr gesondert und bei jeder Vorbemerkung / Ausführungsbeschreibung wiederholt wird.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das landeseigene Grundstück befindet sich in der Jakob-Beutter-Straße 4 in 72336 Balingen.
Flurstücksnummer 1522/1.

Leistungsbeschreibung

Projekt: HGB77925_0000_.. Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung
Vergabe-Nr: 26-86424 Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt



Es ist sicherzustellen, dass bei den angrenzenden Straßen eine ungehinderte Durchfahrt jederzeit gewährleistet ist. Sämtliche Baustellenbereiche werden durch Bauzäune mit Baustellentoren abgegrenzt.
Nach dem Verfüllen der Baugrube kann auch der Randbereich neben dem Gebäude befahren werden.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Erdbebenzone 3 nach Normentwurf DIN EN 1998-1/NA:2018-10
Untergrundklasse: R

Grundwasser
Der Kriechkeller des Anbaus schneidet ins Grundwasser ein bzw. liegt in dessen Schwankungsbereich.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Die Höhenlage des Hofbereichs ist etwa 521,70 ü.NN.

Beschreibung des Anbaus

Der Anbau ist eine filigrane Stahlbetonskelett-Konstruktion mit tragenden Stahlverbundstützen in zwei Stützenreihen mit aufliegenden Stahlverbundträgern in Längsrichtung des Gebäudes in der Mitte des Anbaus.
Die Außenwände sind tragend. Hier sind jeweils zwischen den Fensterlementen tragende Stahlstützen vorhanden und eingebaut, die unverändert und unbeschädigt erhalten werden müssen.
Die Decken sind Ortbetondecken.
Die Wandscheiben an den beiden Giebelwänden sind Ortbetonwände.
Das Tragwerk des Gebäudes ist eine Ortbetonkonstruktion mit vorgehängten Brüstungselementen als Sandwich-Fertigteile mit Kerndämmung.
Die äußere Betonschale sowie die Kerndämmung werden entfernt werden.
Die Brüstung in Ortbeton ist tragend und bleibt unverändert erhalten.

Der Kriechkeller ist als Stahlbtonkonstruktion in Ortbeton ausgeführt. Der Kriechkeller wurde hergestellt, da sich der Anbau im Bereich von hebegefährdetem Schiefer befindet und auf diesem gegründet wurde.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Es gilt die Straßenverkehrsordnung StVO.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist auf 10 km/h festgelegt.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Öffentliche Verkehrsflächen, die Zu- und Ausfahrt der Baustelle, Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen, sowie Zufahrtswege zu den anderen Gebäuden und die Zufahrtsstraße zur Baustelle sind freizuhalten.
Privat-PKWs von Mitarbeitern dürfen nicht auf dem Gelände geparkt werden.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Materiallagerung, Containergestellung

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung gehen aus dem beigefügten Baustellenleitplan hervor.

Alle Maßnahmen der Baustelleneinrichtung sind vorab mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Die angewiesenen Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei zu räumen.
Lagerflächen für Materiallagerungen befinden sich überwiegend im Innenhofbereich des Finanzamts Balingen. Hier ist auch die Aufstellung von Containern vorgesehen.
Räume im Bereich der Baustelle können nicht für die Materiallagerung benutzt werden.
Container mit Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten dürfen auf dem Baugrundstück nicht aufgestellt werden.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Die Ver- und Entsorgungsanschlüsse werden im Rahmen der Baustelleneinrichtung durch den AN Rohbauarbeiten bzw. den Fachgewerken jeweils inkl. Vorhaltung und Unterhaltung auf dem Baustellengelände hergestellt.
Die Standorte der Anschlussstellen sind dem beigefügten Baustellenleitplan zu entnehmen.
Die Kosten für Verbrauch sind in den Vertragsbedingungen geregelt.

0.1.7.1 Baustrom

Die Infrastruktur der Baustromversorgung BE wird vom AN Rohbau bzw. AN Elektro hergestellt und unterhalten.

Für die Ausbauphase übernimmt ebenfalls der AN Elektro die Baustromversorgung ab der Übergabestelle inkl. Vorhaltung und Unterhaltung.

Verteilung

Anschluss-Bereichs-Baustromverteiler für:
- Arbeiten im Gebäude jeweils Unterverteiler in jedem Geschoss UG-2.OG vor dem Anbau
- Containeranlage

0.1.7.2 Bauwasser

Im Rahmen der Vorabmaßnahmen wird bauseits in der Hoffläche eine Wasserleitung mit zwei Entnahmestellen hergestellt, von diesen aus hat die Verteilung vom Bauwasser auf der Baustelle durch den AN zu erfolgen.
Es sind nur und ausschließlich dichte Leitungen einzusetzen und zulässig.
Jeweils am Ende des Arbeitseinsatzes oder jeden Arbeitstages sind die Leitungen von dem Anschluss zu trennen und die Leitung druckfrei zu verlassen.

0.1.7.3 Abwasser

Das Abwasser der Sanitäranlagen wird in den bestehenden Mischwasserschacht eingeleitet und dort angeschlossen.
Dieser Schacht dient auch der provisorischen Abwasserentsorgung der Baucontainer.

0.1.7.4 Baubeleuchtung

Die notwendige Baubeleuchtung und Verkehrswegebeleuchtung für die Baustelleneinrichtung wird durch das Gewerk Elektro installiert.
Die Baubeleuchtung für den AN Abbruch und Rückbau muss selbstständig eingerichet werden.

Die notwendige Baubeleuchtung und Verkehrswegebeleuchtung für die Ausbauphase wird durch das Gewerk Elektro installiert.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung gehen aus dem beigefügten Baustellenleitplan hervor
Auf der Baustelleneinrichtungsfläche werden mit Beginn der Arbeiten Toiletten und Waschräume zur Benutzung für alle Handwerker eingerichtet.
Auf dem Baugelände sind nur begrenzt Lagerflächen vorhanden.
Es ist entsprechend einzukalkulieren, dass keine Lagerflächen zur Verfügung stehen. Es darf nur das arbeitstäglich erforderliche Material und Gerät in das Gebäude eingebracht werden.
Die Nutzung und Zuweisung der Flächen erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung. Die ausgewiesenen Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei zu räumen.
Räume im Bereich der Baustelle können nicht für die Materiallagerung benutzt werden. Container mit Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten dürfen auf dem Baugrundstück nicht aufgestellt werden.
Wohnen ist auf der Baustellen untersagt.

0.1.10 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Im Bauablauf sind Beeinträchtigungen aus Lärm, Schmutz und Erschütterungen für den Betrieb des angrenzenden und stets in Betrieb bleibenden Finanzamts Balingen auf das Minimum zu beschränken.

Hierfür sind u.a. folgende Punkte zu beachten:
- Vorinformation und Abstimmung mit der örtl. Bauleitung bei lärmintensiven Arbeiten und Nutzungseinschränkungen (zeitliche Abstimmungen und Ausführung außerhalb der Hauptbürozeiten des FABL)
- Ausführung von emissionsarmen Bauweisen Alle auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind dem neuesten Stand der Technik entsprechend der derzeit gültigen Lärmschutzvorschriften auszurüsten und zu betreiben. Die Vermeidung bzw. Reduzierung von Baulärm ist von allen Handwerkern als vorrangig zu betrachten. Die AVV Baulärm ist zu beachten.
  Nachweise für die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind vom Auftragnehmer (AN) auf Verlangen vorzulegen.

0.1.11 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Bei Abgabe des Angebotes wird der AN ein Verwertungs- und Entsorgungskonzept vorstellen.

Die folgenden Vorgaben zur Vermeidung von Baustellenabfällen sind zu erfüllen, der AN ist im Rahmen seiner Leistungen für die entsprechende Umsetzung verantwortlich. Die Umsetzung der Anforderungen durch den AN werden geprüft und sind durch den AN zusätzlich zu bestätigen.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetztes (KrWG) sind zu erfüllen.
Abfälle sind in erster Linie zu vermeiden.
Es muss der Trennung von Abfällen so nachgekommen werden, dass in der Regel eine hochwertige stoffliche Verwertung erfolgen kann.
Die Baustoffe / Abbruchstoffe werden mindestens getrennt in:

gefährlichen Abfällen
Abfälle gemäß POP-Abfall-ÜberwV
Trennung von Abfällen zur stofflichen Verwertung (Recycling) gemäß Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) (Separierung) für Metalle, Bitumengemische, Glas, Kunststoff, Holz, Dämmmaterial, Baustoffe auf Gipsbasis, Beton, Ziegel und Fliesen und Keramik.

Nicht getrennt gesammelte Fraktionen (Gemische) sind einer genehmigten Nachsortieranlage zuzuführen.
Abfälle, die stofflich nicht verwertet werden können, sind einer sonstigen Verwertung (thermische Verwertung, Verfüllung von Abgrabungen bei mineralischen Abfällen)
Abfälle, die verwertet werden können, unterliegen der Überlassungspflicht.
Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfälle sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

0.1.12 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen

des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Kontaminierte Böden sind getrennt zu behandeln, so dass anderer Boden durch diesen nicht chemisch verunreinigt wird.

Es ist sicher zu stellen, dass der Boden sowie das Grundwasser nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert werden. Es ist sicherzustellen, dass mit dem Gefahrensymbol Umweltgefährlich gekennzeichnete Stoffe nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen.

0.1.14 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Alle Genehmigungen, die zum Einrichten, zur Betreibung sowie zum Abbau der Baustelleneinrichtung benötigt werden, sind vom AN rechtzeitig bei den zuständigen Stellen direkt nach Auftragsvergabe einzuholen und dem AG vorzuweisen.

Die sorgfältige Reinigung und Sauberhaltung der öffentlichen Verkehrswege von

Verunreinigungen, die durch den Baubetrieb des Auftragnehmers bedingt sind, einschließlich Vorhaltung und Betrieb der erforderlichen Maschinen und des erforderlichen Personals sind als Bestandteil der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchführung der Arbeiten mittels den übergebenen Planunterlagen ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen und dergleichen im Bereich der Baustelle zu verschaffen.

0.1.16 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Laut Bildauswertung gilt das Gelände als kampfmittelfrei.

0.1.17 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Bautagesberichte:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und dem AG bzw. der Objektüberwachung in der Regel täglich zu übergeben, jedoch mind. 1x wöchentlich. (Per Mail als PDF)

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Für die Baustelle wird vom Bauherren ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor Beginn der Bauarbeiten folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
- Baustelleneinrichtungsplan
- Gefährdungsbeurteilung gem. §5/§6 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
- Unterweisungsnachweis der Beschäftigten
- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft
- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten
- Angabe der Namen der Ersthelfer
- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben, sofern erforderlich

Bei Kraneinsatz 10 Werktage vorher zusätzlich:
- Aufstellunterlagen zum Kran (Standsicherheitsnachweis usw.)
- Qualifikationsnachweis des Kranführers
- schriftliche Beauftragung des Kranführers zum Fahren des Krans auf dieser Baustelle

Bei Hubarbeitsbühneneinsatz 10 Werktage vorher zusätzlich:
- Qualifikationsnachweis des Hubarbeitsbühnennutzers
- Schriftliche Beauftragung des Hubarbeitsbühnennutzers auf dieser Baustelle für diesen Hubarbeitsbühnentyp

Für die gesamte Bauzeit hat der AN einen Bauleiter zu benennen. Die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache. Diese wird für die/den Bauleiter des Auftragnehmers zwingend vorausgesetzt.

Bei feuergefährlichen Arbeiten hat der Auftragnehmer für entsprechende Feuerlöscher und für die entsprechende Brandwache zu sorgen.

Des Weiteren ist bei den Bauarbeiten auf Folgendes zu achten:
- Staubbelastung vermeiden bzw. minimieren
- Lärmbelastung minimieren
- Kennzeichnung von Gefahrstoffen
- Kennzeichnung von Gerüsten
- Aufrechterhaltung sicherheitstechnischer Einrichtung (Übergang Rohbau zu Ausbau, z.B. Abdeckung der Bodenöffnungen)
- Aufrechterhaltung von allgemeinen Verkehrswegen (Materiallagerung, Abfälle, Stolpergefahren usw.)
- Beleuchtung von Verkehrsflächen (bauseitig)
- Freigabe Feuererlaubnis
- Treppen statt Leitern, Anlegeleitern sind nicht zulässig.

0.1.18 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen,Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Vom AN sind die Tore und Türen nach Feierabend ordnungsgemäß zu verschließen. Die Lage des Bauzaunes darf nicht eigenmächtig ohne Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung verändert werden.

0.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Durch den AG hat ein Vermessungsingenieur beauftragt, der Höhenpunkte und die Gebäude aufgenommen hat.

Vor Baubeginn werden vom Auftraggeber Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt.
Die Entwässerung sowie der Kanalanschluss des Gebäudes Anbau wird neu hergestellt.
Damit wird auch eine Erneuerung der Schillerstraße mit dem Kanal ausgeführt werden.
Letzte Arbeiten können bei Baubeginn noch in Arbeit befindlich sein. eine Abstimmung der Zufahrt ist somit zu berücksichtigen.

0.1.20 Zeitgleich arbeitende Unternehmen

Andere Gewerke können und werden parallel am und im geplanten Gebäude tätig sein.
Der Ablauf der Arbeiten und die Schnittstellen werden durch einen Bauzeitenplan geregelt.
Die Bauleitung des AN hat die Koordination der Schnittstellen mit seinem und fremden Gewerken zu unterstützen. In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind auch Positionen erfasst, die als Vorleistung oder Anschlussleistung von den Arbeiten anderer AN abhängig sind.

Eine Kontinuität der Arbeiten kann nicht gewährleistet werden.
Zwischen einzelnen Arbeitsschritten sind ggf. Arbeitsschritte von bauseitigen Unternehmen erforderlich, die bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen üblich sind.
Diese Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsunterbrechungen generell sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die in den Vertragsbedingungen bestimmten Abläufe und Ausführungszeiten sind im Hinblick auf die Gesamtfertigstellung der Leistung einzuhalten.

0.2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.

Bis spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn ist der Bauleitung ein BE-Plan zur Abstimmung vorzulegen.

0.2.3 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

Notwendige Gerüste für die Erbringung der eigenen Leistungen sind vom AN in den betr. Leistungspositionen mit zu berücksichtigen.
Ein Fassadengerüst wird für die Arbeiten an der Gebäudehülle für die Dauer der Arbeiten an der Gebäudehülle bauseits errichtet und unterhalten und kann von Dritten mitbenutzt werden.
Der AN darf keinerelei eigenverantwortliche Veränderungen am Gerüst vornehmen.
Anderungen und Umbauten am Gerüst sind nur und ausschließlich vom Gerüstbau-AN auszuführen.
Veränderungen, Rück- oder Umbauten am Gerüst sind nicht zulässig!

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Während der Ausbauphase werden auf der Südseite am Gerüst Material Absetzbühnen errichtet und vorgehalten. Diese dürfen für die Materialeinbringung in die einzelnen Geschosse genutzt werden.
Die Materialabsetzbühnen werden während der Arbeiten an der Außenanlage zurückgebaut.
Ab diesem Zeitpunkt können das Material und Baustoffe nur über den gemeinsamen Treppenraum Anbau und Altbau eingebracht werden. Dies ist mit der Bauleitung abzustimmen!

Der Auftragnehmer hat seinen Material- und Maschinentransport eigenverantwortlich zu organisieren und in Abstimmung mit dem eigenen Baufortschritt zu koordinieren.

Die begrenzte Lagerfläche ist zu berücksichtigen.

0.2.5 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.

- Siehe ZTV Verwendung von RC-Beton

0.2.6 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, dürfen keine umweltbedenklichen Beeinträchtigungen unmittelbar oder auf Dauer entstehen. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen und Genehmigungen zum Einbau einzuholen und vorzulegen.

0.2.7 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Gemäß ZTV und LV-Positionen der einzelnen Titel. Nach DIN Normen oder sonstigen technischen Regelwerken geschulte Muster, Eignungs- und Gütenachweise hat der AN rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.

0.2.8 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.

Siehe Regelungen in den Vertragsbedingungen

0.2.9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Für den Fortschritt der Bauarbeiten kann es erforderlich sein, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber vorher kontrolliert und protokolliert (gemäß § 4 Abs.10 VOB/B , Zustand von Teilen der Leistung). Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigefügt. Die Leistungskontrollen stellen keine Teilabnahmen dar. Der Termin ist vom Auftragnehmer 2 Wochen vorab schriftlich anzukündigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

0.2.10 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Siehe Regelungen in den Vertragsbedingungen

0.2.11 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Leistung ist nach Zeichnungen abzurechnen, soweit die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Wenn solche Zeichnungen nicht vorhanden sind, ist die Leistung über ein gemeinsames Aufmaß mit dem Architekten abzurechnen. (vgl. Punkt 5, DIN 18299, VOB/C). In dem Fall ist der Aufmaß mindestens 1 Woche vorher vom Auftragnehmer anzukündigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, ZTV, Ausführung generell

0.3.1 Videoüberwachung - möglich
Gemäß EU-Datenschutzrichtlinie kann der gesamte Baustellenbereich durchgehend videoüberwacht werden.

0.3.2 Einmessen von Leitungen
Vom Auftraggeber wird ein Leitungskataster geführt.
Die hierzu erforderlichen Vermessungsarbeiten werden im Auftrag und auf Rechnung des Vermögen und Bau Baden-Würtemberg, Amt Tübingen ausgeführt.
Diese Aufnahmen / Einmessungen müssen vor der Andeckung erfolgen. Die rechtzeitige Bestellung erfolgt verantwortlich durch den AN. Bei nicht durchgeführter Einmessung vor der Andeckung erfolgt eine Wiederfreilegung zu Lasten des AN!

0.3.3 Firmenschilder, Werbung auf der Baustelle
Das Anbringen von Bauschildern ist, vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung, nicht gestattet.
Das Errichten und Anbringen firmeneigener Schilder auf der Baustelle und am Gebäude ist nicht gestattet.

0.3.4 Baustellenbesprechungen
Wöchentlich findet eine Baubesprechung statt, die zur Koordination der Leistungen der am Bau beteiligten Firmen dient. Der AN muss an diesen und an allen vom AG und deren verantwortlichen Vertretern anberaumten Besprechungen durch einen Projektverantwortlichen vertreten sein.

0.3.5. Planunterlagen gemäß VOB §3 (1)
Alle zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Ausführungszeichnungen werden dem Auftragnehmer als elektronische Kopie zur Verfügung gestellt. Durch den AG wurde hierzu ein Planserver eingerichtet, auf dem die für die Ausführung nötigen Ausführungsunterlagen zur Verfügung stehen. Der AN erhält eine Zugangsberechtigung mit der die Unterlagen heruntergeladen werden können.

Durch den Auftragnehmer anzufertigende Unterlagen sind dem Auftraggeber als elektronische Kopie, sowie 1-fach als Papierabzug vorzulegen, soweit in den Positionen nicht anders beschrieben.
Die genauen Maße sind vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu nehmen und vor Ausführung in die Montageplanung einzuarbeiten. Der AN ist verpflichtet, die für seine Ausführung erforderlichen Pläne und Angaben rechtzeitig beim Architekten zur Prüfung einzureichen, sodass auch bei etwaig notwendiger technischer Klärung die Materialien rechtzeitig bestellt werden können.

Vom AN sind zur Genehmigung vorzulegen und sind auf der Baustelle zur Verfügung gehalten werden:

- Montage- und Werkstattpläne, - Terminpläne, - technische Beschreibungen und Katalogauszüge der Hersteller der zum Einbau der vorgesehenen Materialien und Produkte,
  - Zulassungsbescheide Gegebenenfalls:

- Prüf- und Testberichte von anerkannten Instituten, - Nachweise über die Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend der DIN-Normen und gesetzlichen/behördlichen Vorschriften, - Vorgaben des Sachversicherers

- Gutachten, - Vorlagen/ Muster für alle einzubauenden Materialien auf Aufforderung AG, Materialdatenblätter.
  Aus diesen Unterlagen müssen alle zur Fertigung, Montage und Beurteilung der Konstruktionen notwendigen Einzelheiten wie z.B. Abmessungen, Materialien, Oberflächen, Verbindungen, Anschlüsse an das Bauwerk etc. klar hervorgehen.

Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind nicht zulässig. Maßgeblich für die Gleichwertigkeit sind die technischen Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen.

Zusätzliche Technische Vorschriften

Die Verkehrssicherung bzw. die Abschrankung einschließlich der evtl. erforderlichen Verhandlungen mit den zuständigen Behörden obliegt dem Auftragnehmer.

Sicherungseinrichtungen sind aufzustellen und während der Dauer der Bauzeit vorzuhalten und in die Kosten der Baustelleneinrichtung einzurechnen. Die Baustelle ist mit einem Bauzaun abzusperren. (vgl. separate Positionen)

Beschädigungen und Verschmutzungen der Straße sind umgehend vom Auftragnehmer zu beseitigen. Evtl. notwendige Schutzmaßnahmen für die Straße und die angrenzenden Gebäude werden nicht besonders vergütet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen zu schützen. Lage und Verlauf der Leitungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen und Leitungsauskünfte bei den entsprechenden Stellen sind einzuholen.

Abkürzungsverzeichnis

AN:	Auftragnehmer
AG:	Auftraggeber
LV:	Leistungsverzeichnis
VB-BW:	Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen
FABL:	Finanzamt Balingen
BE	Baustelleneinchtung
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfussboden
OK	Oberkante
UK	Unterkante
STB	Stahlbeton
TRH	Treppenraum
VK	Vorderkante

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

STLB-Bau: 04/2026 084
Für Vorbereitung und Ausführung der Leistungen gelten die Regelungen der DIN 18459 ATV - Abbruch- und Rückbauarbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 084
Das Bauwerk ist mehrgeschossig und unterkellert, 4 Vollgeschosse, Stahlbeton-/Spannbetonskelettbau, mit Stahlbeton-Volldecken.

STLB-Bau: 04/2026 084
Das Bauwerk liegt in einem Mischgebiet, ist 2-seitig angebaut.

STLB-Bau: 04/2026 084
Die Zufahrt zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung erfolgt über eine öffentliche Straße, die Einholung der Genehmigung für die Nutzung durch Fahrzeuge erfolgt durch den AN, die Gebühren für die Genehmigung und die Kosten der Nutzung trägt der AG.

STLB-Bau: 04/2026 084
Für die Baustelleneinrichtung nutzbare Flächen stehen gemäß Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung, die Einholung der Nutzungsgenehmigung erfolgt durch den AN, die Gebühren für die Genehmigung und die Kosten der Nutzung trägt der AG.

STLB-Bau: 04/2026 084
Die Bauausführung ist erschwert durch Aufrechterhaltung der vorh. Nutzung.

STLB-Bau: 04/2026 084
Das Bauwerk wurde genutzt als Bürogebäude, seit einem Umbau, die Bausubstanz ist schadstoffbelastet, Belastung gemäß Einzelbeschreibung.

1. **Baustelleneinrichtung Abbrucharbeiten**

STLB-Bau: 04/2026 000
Der AN legt innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, Übergabe digital im Datenformat PDF, analog (Papierform) in einfacher Ausfertigung.

Vermögen und Bau Baden-Württemberg **Tel.: 07071/29-79021**
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen **Fax: 07071/29-2911**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**1.**	**Baustelleneinrichtung Abbrucharbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..10.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Baustelle einrichten** Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.	1,000	St	.....	.....
1..20.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Baustelleneinr. vorhalten** Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, vorhalten, Flächen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan ausgewiesen, Positionsmenge = Produkt aus ' Stück '(Vorhaltemenge) mal ' Monat '(Vorhaltedauer).	7,000	StMt	.....	.....
1..40.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Baustelle räumen** Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, räumen, im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung (z. B. Fundamente, Pfähle, Leitungen, Kanäle) räumen.	1,000	St	.....	.....
Summe 1.	**Baustelleneinrichtung Abbruchar..**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**2.**	**Schutzmaßnahmen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	**Schutzmaßnahmen**				
2..10.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Schutzwand UK OSB D 14-20mm herstellen räumen** Schutzwand an Bauwerksöffnungen, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, aus OSB-Platten, Dicke über 14 bis 20 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Nach Abbruch der Fenster + Fensterbrüstungen Bauzugang Südseite Fensterflächen herstellen, Einzukalkulieren sind der Auf- und Abbau der Schutzwände. Einbau Türe siehe separate Position. OSB Beplankung beidseitig einlagig. Unterkonstruktion aus Rahmenschenkeln 80x80mm.'.	30,000	m2	.....	.....
2..30.	STLB-Bau: 04/2026 016 **Anschluss luftdicht Innenwandkonstruktion Fensterrahmen Klebeband rechtwinklig** Luftdichter Anschluss DIN 4108-7 der Innenwandkonstruktion aus OSB-Platten an Fensterrahmen aus OSB-Platten mit Klebeband, rechtwinklig ausgebildet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Staubdichter Anschluss der Staubschutzwände an bestehende Bauteile. Abkleben der Stoßfugen der OSB-Platten. UG-2.OG BA1 Anbau.'.	150,000	m	.....	.....
2..40.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2-2,25m einbauen** Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahlblech, in Schutzwand, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, einbauen.	9,000	St	.....	.....
2..50.	STLB-Bau: 04/2025 000 **Schutzwand 1-2m2 OSB D 9-14mm herstellen** Schutzwand an Bauwerksöffnungen, im Innenbereich, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 1 bis 2 m2, aus OSB-Platten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ergänzende zusätzliche Lage OSB-Platte in dieser Position auf Wand aus vorhergehender Position'.	50,000	m2	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**2.**	**Schutzmaßnahmen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2..60.	STLB-Bau: 10/2025 000 **Schutzbekl.-belag UK OSB D 9-14mm herstellen** Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Fensteröffnungen, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, aus OSB-Platten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Schutz von Verglasungen im Bestand u.Ä.'	120,000	m2	.....	.....
2..70.	STLB-Bau: 10/2025 000 **Staubschutz UK 4-6m2 Kunststofffolie D 0,4mm herstellen** Schutzvorrichtung als Staubschutz an Bauwerksöffnungen, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 4 bis 6 m2, aus Kunststofffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Schutz von Verglasungen im Bestand u.Ä.'	160,000	m2	.....	.....
2..80.	STLB-Bau: 10/2025 000 **Staubschutz UK OSB D 9-14mm herstellen** Schutzvorrichtung als Staubschutz für Bodenflächen, im Innenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus OSB-Platten, Verlegeausführung rutschfest, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Schutz von Verglasungen im Bestand u.Ä.'	80,000	m2	.....	.....
2..90.	STLB-Bau: 04/2025 000 **Schutzbekl.-belag UK Steigungen 6 St T 28 cm OSB D 9-14mm herstellen** Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppen, einschl. Unterkonstruktion, gerader Lauf, mit Tritt- und Setzstufen, Steigungen '6' St, Höhe Steigung '17.5' cm, Tiefe Treppenauftritt '28' cm, Breite über 1,25 bis 1,5 m, aus OSB-Platten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.	24,000	m2	.....	.....

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**2.**	**Schutzmaßnahmen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2. Schutzmaßnahmen				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3. **Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

Bemerkung:

In den jeweiligen Positionen einzurechnen ist das Einsammeln des jeweiligen Abbruchmaterials, das Hinausbefördern aus dem Gebäude sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, inkl. der jeweils anfallenden Deponiegebühren.
Die Abfalldeklaration ist Leistung des Auftragnehmers.
Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind zu erbringen.

Nach den Abbrucharbeiten in den jeweiligen Sanierungsbereichen ist eine Grobreinigung durchzuführen.
Abbruchreste sind einzusammeln und Boden und Wände mit einem Industriesauger abzusaugen.
Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet.

Abbruch Außenbauteile

Der Abbruch und Rückbau der Außenbauteile kann und wird erst nach den Tiefbauarbeiten und dem Rückbau im Inneren wie auch der Schadstoffsanierung im Inneren des Gebäudes erfolgen.

3..20. STLB-Bau: 04/2026 013
Betonstahl durchschneiden
Betonstahl durchschneiden (nomineller Stabquerschnitt) bei einer Einzelquerschnittsfläche über 2 cm2 je Schnittfläche.

2.000,000 cm2 ....

3..30. STLB-Bau: 04/2026 084
Außenwand Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 8 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN
Abbruch der Außenwand aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse '
B35, Bj 1962, Vorsatzschale Fassade außen UG-2-OG, d=ca

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	7cm, vorgehängt an STB_Brüstung d=16cm mit Abstand ca. 6-8cm' einschl. Beschichtung, einseitig, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchdicke '8' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 12 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' Brüstungs-Vorsatzschalen an Anbau, UG-2.OG, mit Fassadenfarben beschichtet außen' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	190,000	m2	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..40. STLB-Bau: 04/2026 084

Dämmung Außenwand Holzfaser abbrechen nicht schadstoffbelastet 1kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170604 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Dämmung der Außenwand, Dämmschicht aus Holzfaser-Dämmstoffen, als Platte, mechanisch befestigt und verklebt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3,
Abbruchdicke '10' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 12 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
Betonbrüstungen außen, Kerndämmung vor STB-Brüstung d=16, die erhalten bleiben muss; nach Rückbau Vorsatzschale aus separater Position, Rückbau DÄmmkern vollständig und Entsorgung, UG-2.OG Ost und West Anbau'
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

210,000 m2 ....

3..50. STLB-Bau: 04/2026 084

Putz Außenwand PS-Hartschaumpl. abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2 cm 13kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch von Putz an Außenwand, außen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), einschl. Putzträger aus Polystyrol-Hartschaumplatten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruchdicke '2' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 m,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '12' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abbruch der Putzoberflächen inkl. Wärmedämmung (80mm Polystyrol Platten) auf der Außenseiten Nord und Süd Anbau.'.	250,000	m2	.....	.....
3..60.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterbank Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet B 24cm L bis 1m D 3mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170402 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Fensterbank, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite 24 cm, Einzellänge bis 1 m, Dicke 3 mm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' Rückbau der Fensterbänke an Anbau UG-2.OG, wenn das Fassadengerüst dann aufgestellt sein wird, Ausführung vom Gerüst aus. Abbruch an sämtlichen Fensterelementen des Anbaus veschiedene Längen ca. 1,70m-4m' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170402 Aluminium, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	248,000	m	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..70. STLB-Bau: 04/2026 084

Fensterbank Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 20cm L 1,7-1,8m D 4cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Fensterbank, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite 20 cm, Einzellänge über 1,7 bis 1,8 m, Dicke 4 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' UG-2.OG Fensterbank innen auf Brüstungen' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

210,000 m ....

3..80. STLB-Bau: 04/2026 084

Außenjalousie/Raffstore abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1800mm H 1750mm 10-15kg Behang Alu v.Hand Stoffe laden LKW AN

Abbruch Außenjalousie/Raffstore, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Einzelanlage, Einzelbehangbreite 1800 mm, Höhe 1750 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Behang mit Lamellen aus Aluminium, Schienen und Profile aus Aluminium, Antrieb durch Elektromotor, Befestigungsuntergrund Aluminium, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

120,000 St ....

3..90. STLB-Bau: 04/2026 084

Außenjalousie/Raffstore abbrechen nicht schadstoffbelastet B 2700mm H 2800mm 10-15kg Behang Alu v.Hand Stoffe laden LKW AN

Abbruch Außenjalousie/Raffstore, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Einzelanlage, Einzelbehangbreite 2700 mm, Höhe 2800 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Behang mit Lamellen aus

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aluminium, Schienen und Profile aus Aluminium, Antrieb durch Elektromotor, Befestigungsuntergrund Aluminium, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
		4,000	St	.....	.....
3..100.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Außenjalousie/Raffstore abbrechen nicht schadstoffbelastet B 4000mm H 3100mm 10-15kg Behang Alu v.Hand Stoffe laden LKW AN** Abbruch Außenjalousie/Raffstore, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Einzelanlage, Einzelbehangbreite 4000 mm, Höhe 3100 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Behang mit Lamellen aus Aluminium, Schienen und Profile aus Aluminium, Antrieb durch Elektromotor, Befestigungsuntergrund Aluminium, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
		7,000	St	.....	.....
3..110.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fenster Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1800 mm B 1700 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 26 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, einteilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '1800' mm, Breite Blendrahmen '1700' mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '26' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' Ansichten Anbau BA1' Einzelbeschreibungs-Nr ' Rückbau und Entsorgung einschl. Stützenverkleidung außen, also des Kopplungselements zwischen jeweils zwei Fenstern, 1 Stk. ist also stets ein Fenster, ein Paneel vor der Stützenachse und Kleinbleche als Verbindungs- und Anschlussbleche, sorgfältig einschl. Dämmstoffe MiWo (2010) zurückbauen und ensorgen, Paneel Alu, Fensterbank Alu,. Diese Leistungen und Elemente sind in dieser Position für Abbruch, Rückbau und Entsorgung einzukalkulieren, anzubieten und auszuführen.'.	120,000	St	.....	.....
3..120.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1450 mm B 2900 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 2-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '1450' mm, Breite Blendrahmen '2900' mm, einschl. Blendrahmen, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Pfosten-Riegel-Element UG Anbau Südseite.'.	1,000	St	.....	.....
3..130.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2980 mm B 2900 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 2-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2980' mm,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Blendrahmen '2900' mm, einschl. Blendrahmen, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Pfosten-Riegel-Element EG Anbau Südseite.'.	1,000	St	.....	.....
3..140.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2880 mm B 2900 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 2-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2880' mm, Breite Blendrahmen '2900' mm, einschl. Blendrahmen, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Pfosten-Riegel-Element 1.OG Anbau Südseite.'.	1,000	St	.....	.....
3..150.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2830 mm B 2900 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 2-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2830' mm, Breite Blendrahmen '2900' mm, einschl. Blendrahmen, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Pfosten-Riegel-Element 2.OG Anbau Südseite.'.				
		1,000	St	.....	.....
3..160.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2650 mm B 200 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 26 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 3-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2650' mm, Breite Blendrahmen '200' mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach, Dicke Rahmen '80' mm, Dicke Verglasung '26' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' Ansichten Anbau BA1' Einzelbeschreibungs-Nr ' Rückbau und Entsorgung einschl. Stützenverkleidung außen, also des Kopplungselements zwischen jeweils zwei Fenstern, 1 Stk. ist also stets ein Fenster, ein Paneel vor der Stützenachse und Kleinbleche als Verbindungs- und Anschlussbleche, sorgfältig einschl. Dämmstoffe MiWo (2010) zurückbauen und ensorgen, Paneel Alu, Fensterbank Alu,. Diese Leistungen und Elemente sind in dieser Position für Abbruch, Rückbau und Entsorgung einzukalkulieren, anzubieten und auszuführen.'.				
		40,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..170. STLB-Bau: 04/2026 084

Fensterel. Alu abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2650 mm B 2850 mm Rahmen-D 80 mm Glas-D 26 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 3-teilig, aus Aluminium, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Höhe Blendrahmen '2650' mm,
Breite Blendrahmen '2850' mm, einschl. Blendrahmen,
Isolierverglasung, 2-fach,
Dicke Rahmen '80' mm,
Dicke Verglasung '26' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
Ansichten Anbau BA1'
Einzelbeschreibungs-Nr '
Rückbau und Entsorgung einschl. Stützenverkleidung außen, also des Kopplungselements zwischen jeweils zwei Fenstern, 1 Stk. ist also stets ein Fenster, ein Paneel vor der Stützenachse und Kleinbleche als Verbindungs- und Anschlussbleche, sorgfältig einschl. Dämmstoffe MiWo (2010) zurückbauen und ensorgen, Paneel Alu, Fensterbank Alu,.
Diese Leistungen und Elemente sind in dieser Position für Abbruch, Rückbau und Entsorgung einzukalkulieren, anzubieten und auszuführen.'.

4,000 St ....

3..180. STLB-Bau: 04/2026 098

Bekl. Witterungsschutz-Dachfläche Wellprofil Stahl verz Rahmen Leichtmetall UK Stahl abbauen

Witterungsseitige Bekleidung der Dachflächen der Witterungsschutz-Einhausung mit Wellprofil aus verzinktem Stahl, Rahmen aus Leichtmetall, Unterkonstruktion aus Stahl, abbauen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Abbruch und Entsorgung der gesamten bestehenden

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vordachkonstruktion (Wellblecheindeckung und Tragkonstruktion darunter) inkl. Dachrinnen am Eingang zum Zwischenbau BA1/BA2.'.	20,000	m2	.....	.....
	Rückbau und Abbruch Innen - Anbau BA1 Die folgenden Positionen werden vor Einrichten des Schwarz-Weiss-Bereichs zurückgebaut bzw. abgebrochen werden.				
3..190.	STLB-Bau: 04/2026 041 **Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 1500 l** Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Heizungswasser, Anlageninhalt '1500' l.	1,000	St	.....	.....
3..200.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Gliederheizkörper Stahl abbrechen schadstoffbelastet H 550-600mm T 75-100mm L 850-900mm 20-50kg v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Gliederheizkörper, aus Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 75 bis 100 mm, Baulänge über 850 bis 900 mm, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 2. Obergeschoss, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Rückbau und Entsorgung der Heizkörper im Anbau in den Geschossen UG, EG, 1. und 2.OG'.	120,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3..210.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl AD 20-40mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl, Außendurchmesser über 20 bis 40 mm, im Gebäude, Höhe bis 4 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Die Rohrleitungsen des Heizungssystems im Anbau sind vollständig zurückzubauen, in den Geschossen UG-2.OG des Anbaus. Die Leitungen sind weiß lackiert.'.	260,000	m	.....	.....
3..220.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl AD 40-60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl, Außendurchmesser über 40 bis 60 mm, im Gebäude, Höhe bis 4 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Die Rohrleitungsen des Heizungssystems im Anbau sind vollständig zurückzubauen, in den Geschossen UG-2.OG des Anbaus. Die Leitungen sind weiß lackiert.'.	135,000	m	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..230. STLB-Bau: 04/2026 084

Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl AD 60-80mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl, Außendurchmesser über 60 bis 80 mm, im Gebäude, Höhe bis 4 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Die Rohrleitungsen des Heizungssystems im Anbau sind vollständig zurückzubauen, in den Geschossen UG-2.OG des Anbaus. Die Leitungen sind weiß lackiert.'.

85,000 m ....

3..240. STLB-Bau: 04/2026 084

Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl AD 80-100mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl, Außendurchmesser über 80 bis 100 mm, im Gebäude, Höhe bis 4 m, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Die Rohrleitungsen des Heizungssystems im Anbau sind vollständig zurückzubauen, in den Geschossen UG-2.OG des Anbaus. Die Leitungen sind weiß lackiert.'.

65,000 m ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..250. STLB-Bau: 04/2026 084
Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B 600-650mm Ausladung 450-500mm 15-20kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Abbruch Waschbecken, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Konsolen, Halterungen und Armaturen, Breite über 600 bis 650 mm, Ausladung über 450 bis 500 mm, Einzelgewicht über 15 bis 20 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

4,000 St ....

3..260. STLB-Bau: 04/2026 084
Warmwasserspeicher Stahl kunststoffbesch außen Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 10l 15-20kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Abbruch Warmwasserspeicher, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Armaturen, Speichervolumen 10 l, Einzelgewicht über 15 bis 20 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

4,000 St ....

3..270. STLB-Bau: 04/2026 084
Niederspannungskabel Kupfer 0,8-1,5mm2 maxAnzLeiter 3 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170411 Vergüt.Entsorg. AN
Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt über 0,8 bis 1,5 mm2,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	max. Leiteranzahl '3' St, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in Kanälen, Freilegung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1,000	t	.....	.....
3..280.	STLB-Bau: 04/2025 084 **Niederspannungskabel Kupfer 0,8-1,5mm2 maxAnzLeiter 5 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, Leiterquerschnitt über 0,8 bis 1,5 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in Kanälen, Freilegung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	0,500	t	.....	.....
3..290.	STLB-Bau: 04/2025 084 **Niederspannungskabel Kupfer 1,5-4mm2 maxAnzLeiter 5 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, Leiterquerschnitt über 1,5 bis 4 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in Kanälen, Freilegung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	0,300	t	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..300. STLB-Bau: 04/2025 084
Niederspannungskabel Kupfer 4-16mm2 maxAnzLeiter 5 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer, Leiterquerschnitt über 4 bis 16 mm2, max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in Kanälen, Freilegung wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

0,600 t ....

3..310. STLB-Bau: 04/2026 084
Kommunikations-Signalkabel Kupfer bis 0,8mm2 maxAnzLeiter 8 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170411 Vergüt.Entsorg. AN
Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus Kupfer, Leiterquerschnitt bis 0,8 mm2, max. Leiteranzahl '8' St, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart unter Putz, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,200 t ....

3..320. STLB-Bau: 04/2026 084
Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Abbruch Anbauleuchte, für Decke, Bauform rund, Betriebsgerät in Leuchte, einschl. 2 Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.				
		35,000	St	.....	.....
3..330.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Einbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Einbauleuchte, für Decke, Bauform rund, Betriebsgerät in Leuchte, Einbautiefe '70' mm, einschl. 2 Leuchtmittel, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.				
		220,000	St	.....	.....
3..340.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Verteilerkasten bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 20-50kg Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Verteilerkastens, bestückt, Abbruch Bestückung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Geschosse UG-2.OG, eingebaut in Holzständerwand des Anbaus im Flur des Anbaus'.				
		6,000	St	.....	.....
3..350.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Schalter/Taster Einbaumontage abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Schalters/Tasters, Einbaumontage, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erschwernis durch horizontale, vertikale Förderwege von Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Schalter, STeckdosen, EDV-Dosen im gesamten Anbau, eiongebaut in Holzeinbauschränke, in BR-Kanäle und teilweise unterputz in den Wänden, jedoch eher wenige.'.	650,000	St	.....	.....
3..360.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Schutzgerät-einr. AP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des/der Schutzgerätes/-einrichtung, Aufputzmontage, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet.	300,000	St	.....	.....
3..370.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Patchfeld bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet bis 10kg Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Patchfeldes, bestückt, Abbruch Bestückung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	20,000	St	.....	.....
3..380.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Verteilerschrank bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 50-100kg Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Verteilerschranks, bestückt, Abbruch Bestückung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Demontage und Entsorgung der EDV Schränke ca. 42HE'.	2,000	St	.....	.....
3..390.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Installationskanal Kunststoff B 200 mm H 70 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 13kN/m3 Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170203 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Installationskanals aus Kunststoff, Innenmaß Breite '200' mm, Innenmaß Höhe '70' mm, mit Abdeckung, verrastet, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Kanäle in den Geschossen UG-2.OG Anbau'.	75,000	kg	.....	.....
3..400.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Installationskanal Stahl verz D 1mm B 250 mm H 100 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch des Installationskanals aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1 mm, Innenmaß Breite '250' mm, Innenmaß Höhe '100' mm, mit Deckel, mit Bodenwanne, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Brüstungskanäle u.Ä. in den Geschossen UG-2.OG'.	240,000	kg	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Außenwände, Innenwände, Flur-Schrank-Wand mit Glasoberlicht, Bürowände Mauerwerk

3..410. STLB-Bau: 04/2026 084

Bekleidungspl Brüstung Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Brüstung, aus Gipsplatten, einlagig, mit Spachtelung, tapeziert, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '1.25' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 10 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
UG-2.OG Anbau BA1'
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Brüstungsbekleidungen mit GK-Platten, tapeziert und weiß gestrichen, rückseitig kaschiert mit Polystyrol-Wärmedämmung 3-6cm, montiert und angebracht an Stahlbetonbrüstung von innen; zuvor muss Demontage Heizkörper und Elektro (vgl. separate Positionen) erfolgt sein, dann Rückbau Brüstungsbekleidung. Sie STB-Brüstung bleibt unverändert erhalten'.

200,000 m2 ....

3..420. STLB-Bau: 04/2026 084

Dämmung Innenwand PS-Hartschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 0,3kN/m3 D 5 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Polystyrol-Hartschaum, kaschiert, Kaschierung ' Gipskartonplatte raumseitig, tapeziert und weiß gestrichen (vermutlich mehrfach)' als Platte, verklebt und gedübelt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,3 kN/m3, Abbruchdicke '5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' UG-2.OG Anbau' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Brüstungsbekleidungen mit GK-Platten, tapeziert und weiß gestrichen, rückseitig kaschiert mit Polystyrol-Wärmedämmung 3-6cm, montiert und angebracht an Stahlbetonbrüstung von innen; zuvor muss Demontage Heizkörper und Elektro (vgl. separate Positionen) erfolgt sein, dann Rückbau Brüstungsbekleidung. Sie STB-Brüstung bleibt unverändert erhalten.'.	200,000	m2	.....	.....
3..430.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Bekleidungspl Stütze Gipspl. abbrechen nicht schadstoffbelastet Abwickl. 0,5-0,6m 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch von Bekleidungsplatten an Stütze, aus Gipsplatten, einlagig, mit Spachtelung, tapeziert, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Abwicklung über 0,5 bis 0,6 m, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke '1.25' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' UG-2.OG Anbau BA1' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Stützenbekleidungen mit GK-Platten, tapeziert und weiß gestrichen'.				
		70,000	m2	.....	.....
3..440.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Tragprofil Stützenbekl. Stahlprofil verz 35/35 D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Tragprofils der Stützenbekleidung, aus Stahlprofil, verzinkt, 35/35 mm, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Unterkonstruktion der Stützenbekleidung zwischen den Fenstern. UG-2.OG'.				
		70,000	m2	.....	.....
3..450.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Rahmenkonstruktion Wand Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet Querschnitt 100-120cm2 7,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Rahmenkonstruktion der Wand, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Balkenquerschnitt über 100 bis 120 cm2, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Unterkonstruktion der Stützenbekleidung zwischen den Fenstern. UG-2.OG'.				
		30,000	m2	.....	.....
3..460.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 12 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Wandbekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Abbruchdicke '12' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abbruch der Wandelemente der Schrank-Holz-Flurwände in den Fluren des Anbaus zu den Büros in den Geschossen UG-2.OG'.				
		620,000	m2	.....	.....
3..470.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Verglasung Trennwand abbrechen nicht schadstoffbelastet Einfachverglasung Floatglas D 8mm 0,25kN/m2/cm Abdichtung v.Hand Stoffe** Entglasen der inneren Trennwand im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Einfachglas, aus Floatglas, Dicke 8 mm, Flächenlast des				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,25 kN/m2/cm, einschl. entfernen der Abdichtung, abgedichtet mit Dichtstoff, Dichtprofilen und Glashalteleisten, Glashalteleiste aus Stahl, befestigt mit Schrauben, Dichtprofile aus Silikonkautschuk, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202 Bau-/Abbruchabfall, Glas, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Glastrennwand im 1.Obergeschoss'.				
		10,000	m2	.....	.....
3..480.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1100 mm H 2135 mm Türblatt-D 70 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Tür, Innentür, einflügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Einlage aus Vollspanplatte, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Breite Nennmaß Wandöffnung '1100' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Türblattdicke '70' mm, einschl. Beschlag, einschl. Blockrahmen/-zarge, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türelemente, eingebaut mit Blockrahmen in die Schranktrennwände Flur/Büros in den Geschossen UG-2.OG ausbauen und entsorgen'.				
		52,000	St	.....	.....
3..490.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1100 mm H 2135 mm Maulweite/WD 150mm Türblatt-D 70 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Tür, Innentür, einflügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Einlage aus Vollspanplatte, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Breite Nennmaß Wandöffnung '1100' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Maulweite/Wanddicke 150 mm, Türblattdicke '70' mm, einschl. Beschlag, einschl. Umfassungszarge, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Türelemente, bestehend aus Türblatt mit Beschlägen und Stahlumfassungszarge in Mauerwerkswand o.ä. Wand im Anbau in UG bis 2.OG'.				
		42,000	St	.....	.....
3..500.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Bodenbelag Linoleum abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke '0.4' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' UG-2.OG Anbau' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		1.490,000	m2	.....	.....
3..510.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Sockelstreifen Linoleum abbrechen nicht schadstoffbelastet H 60-65mm 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch Sockelstreifen aus Linoleum, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe über 60 bis 65 mm, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke '0.4' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' UG-2.OG' Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		970,000	m	.....	.....
3..520.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2 cm 13kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), ohne Putzträger, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Abbruchdicke '2' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abbruch der Putzoberflächen aller Außenwände.'.	600,000	m2	.....	.....
3..530.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Entfernen Tapezierung Papierwandbekl. 2lagig** Entfernen der Tapezierung aus Papierwandbekleidung, strukturiert, 2-lagig, ohne Unterlage, einschl. Kleberrückstände, nicht schadstoffbelastet, von Wänden, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Entfernen der Tapeten auf allen vorhandenen Wänden inkl. Brüstungen und Stürzen UG-2.OG.'.	2.100,000	m2	.....	.....
	Estrich und Mauerwerkswände und massive Bauteile				
3..540.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Trennschnitt Estrich** Trennschnitt zwischen Estrich und zu erhaltendem Bauteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Trennschnitte Estrich, Positionen der neuen Wände.'.	935,000	m	.....	.....
3..550.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Trennschicht Bitumenpapier abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Trennschicht unter Estrich, Bitumenpapier, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
		200,000	m2	.....	.....
3..560.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Bodenbelag Zementestrich Betonstahlgitter abbrechen nicht schadstoffbelastet D 7,5 cm 23kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, bewehrt mit Betonstahlgitter, als Estrich auf Trennschicht, einschl. Beschichtung, einseitig, Beschichtungsstoff ' Linoleum' im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Abbruchdicke '7.5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '12' m, horizontaler Förderweg '30' m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abbruch Estrichteilbereiche für neue Wände Anbau BA1 UG-2.OG'.				
		200,000	m2	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..570. STLB-Bau: 04/2026 084

Innenwand Mauerziegel abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen bis 12km AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke '15' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 90 cm, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
Anbau UG-2.OG'
Transportweg bis 12 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

910,000 m2 ....

3..580. STLB-Bau: 04/2026 084

Brüstung Stahlbeton H 1,2-1,3m abbrechen nicht schadstoffbelastet 25kN/m3 D 32 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Brüstung aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse '
Normalbeton'
Höhe über 1,2 bis 1,3 m, einschl. Putz, einseitig, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3,
Abbruchdicke '32' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abbruch der Stahlbetonbrüstungen auf der Südseite Anbau EG-2.OG'.	10,000	m2	.....	.....
	Abgehängte Decken				
3..590.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Deckenbekl. Holz abbrechen nicht schadstoffbelastet 6kN/m3 D 5 cm B bis 120mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch der Deckenbekleidung aus Holz, Nadelholz, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 6 kN/m3, Abbruchdicke '5' cm, Breite bis 120 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1.140,000	m2	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3..600. STLB-Bau: 04/2026 084

Traglattung Konterlattung Decke Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B/H 30/50mm B/H 24/48mm Abst. 500mm Abst. 320mm 7,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch der Traglattung und Konterlattung an der Decke, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Querschnitt der Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
UG-2.OG, abgehängte Holzbretterdecken UK Lattungen'.

840,000 m2 ....

3..610. STLB-Bau: 04/2026 084

Bekleidungspl Unterdecke Lamellensystem Deckenplatte Mineralwolle L/B 625/625mm H bis 0,3m abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Unterdecke, Lamellensystem, aus Deckenplatten aus Mineralwolle, Platten einzeln herausnehmbar, L/B 625/625 mm, Höhe bis 0,3 m, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '1.25' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**3.**	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' abghängte Rasterdecke, eingebaut ca. 2021, UG, Abbrechen und entsorgen'.				
		380,000	m2	.....	.....
3..620.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahlprofil verz CW/UW75 D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN** Abbruch des Grund- und Tragprofils der Deckenbekleidung, aus Stahlprofil, verzinkt, CW/UW 75, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' abgehängte Decke UG, eingebaut ca. 2021, Unterkonstruktion Metall'.				
		380,000	m2	.....	.....
	Summe 3. **Abbrucharbeiten BA1 - Entkernun..**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**4.**	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistun..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4. **Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistungen**

Abschottungen

Technische Schutzmaßnahmen
Installation, Vorhalten, Umsetzen (x Räume) von
technischen Schutzmaßnahmen wie:
Abdichten/Abkleben von Öffnungen
Installation, Vorhaltung, Betrieb, Reinigung, Abbau von
1) Schleuse
2) technische Lüftung des Sanierungsbereichs
(Unterdruck, Filteranlagen)

Feinreinigung der Arbeitsbereiche

4..10. STLB-Bau: 04/2026 000
Personendekontaminationseinheit 4-Kammer Industriestaubsauger 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Schleusung 2Personen Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m Luftdusche aufbauen
Personendekontaminationseinheit als 4-Kammerschleuse, für
Arbeiten nach TRGS 519, mit Schleusenbeheizung, mit
außenluftgestützter Schleusenspülung, mit
Industriestaubsauger für Personenreinigung, Staubklasse
H/L/M, Aufstellung im Innenbereich, Untergrundfläche befestigt
und versiegelt, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt,
abwaschbar, für gleichzeitige Schleusung von 2 Personen, mit
selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit
Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit
Verriegelungssystem,
Länge '2.5' m,
Breite '1.5' m,
Höhe '2.3' m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche,
aufbauen.

1,000 St ....

4..20. STLB-Bau: 04/2026 000
Personendekontaminationseinheit 4-Kammer Industriestaubsauger 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Schleusung 2Personen Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m Luftdusche geschossweise umsetzen
Personendekontaminationseinheit als 4-Kammerschleuse, für
Arbeiten nach TRGS 519, mit Schleusenbeheizung, mit
außenluftgestützter Schleusenspülung, mit
Industriestaubsauger für Personenreinigung, Staubklasse
H/L/M, Aufstellung im Innenbereich, Untergrundfläche befestigt
und versiegelt, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**4.**	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistun..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abwaschbar, für gleichzeitige Schleusung von 2 Personen, mit selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit Verriegelungssystem, Länge '2.5' m, Breite '1.5' m, Höhe '2.3' m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, geschossweise umsetzen.				
		1,000	St	.....	.....
4..30.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Personendekontaminationseinheit 4-Kammer Industriestaubsauger 2seitig bekleidet Platte glatt abwaschbar Schleusung 2Personen Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m Luftdusche geschossweise umsetzen** Personendekontaminationseinheit als 4-Kammerschleuse, für Arbeiten nach TRGS 519, mit Schleusenbeheizung, mit außenluftgestützter Schleusenspülung, mit Industriestaubsauger für Personenreinigung, Staubklasse H/L/M, Aufstellung im Innenbereich, Untergrundfläche befestigt und versiegelt, 2-seitig bekleidet mit Platten, Oberfläche glatt, abwaschbar, für gleichzeitige Schleusung von 2 Personen, mit selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit Verriegelungssystem, Länge '2.5' m, Breite '1.5' m, Höhe '2.3' m, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, geschossweise umsetzen.				
		3,000	St	.....	.....
4..40.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer vorgefertigte El. 2seitig bekleidet Platte PE-Folie Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel Luftdusche L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m aufbauen** Materialdekontaminationseinheit Arbeiten nach TRGS 519, als Einkammerschleuse, aus vorgefertigten Elementen, 2-seitig bekleidet mit Platten und PE-Folie, mit selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit Verriegelungssystem, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche, mit Türelementen, Länge '2.5' m, Breite '1.5' m, Höhe '2.3' m, aufbauen.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**4.**	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistun..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4..50. STLB-Bau: 04/2026 000
Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer vorgefertigte El. 2seitig bekleidet Platte PE-Folie Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel Luftdusche L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m reinigen abbauen
Materialdekontaminationseinheit Arbeiten nach TRGS 519, als Einkammerschleuse, aus vorgefertigten Elementen, 2-seitig bekleidet mit Platten und PE-Folie, mit selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit Verriegelungssystem, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche,
mit Türelementen,
Länge '2.5' m,
Breite '1.5' m,
Höhe '2.3' m,
reinigen und abbauen.

1,000 St ....

4..60. STLB-Bau: 04/2026 000
Materialdekontaminationseinheit 1-Kammer vorgefertigte El. 2seitig bekleidet Platte PE-Folie Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel Luftdusche L 2,5 m B 1,5 m H 2,3 m geschossweise umsetzen
Materialdekontaminationseinheit Arbeiten nach TRGS 519, als Einkammerschleuse, aus vorgefertigten Elementen, 2-seitig bekleidet mit Platten und PE-Folie, mit selbständiger Unterdruckhaltung, Luftführung mit Rückschlagklappen und selbstschließenden Türen mit Verriegelungssystem, mit Reinigungsvorrichtung als Luftdusche,
mit Türelementen,
Länge '2.5' m,
Breite '1.5' m,
Höhe '2.3' m,
geschossweise umsetzen.

3,000 St ....

Unterdruck Lufthaltung

4..70. STLB-Bau: 04/2026 000
Unterdruckanlage Raum bis 50m3 10Luftwechsel/h aufbauen
Unterdruckanlage mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und Zwischenfilter, für einen Unterdruck nach TRGS 519, Größe des Abschottungsraumes bis 50 m3, mind. 10-facher Luftwechsel/Stunde, aufbauen, Aufstellung im Freien.

1,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**4.**	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistun..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4..80.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Unterdruckanlage Raum 50-200m3 10Luftwechsel/h aufbauen reinigen abbauen** Unterdruckanlage mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und Zwischenfilter, für einen Unterdruck nach TRGS 519, Größe des Abschottungsraumes über 50 bis 200 m3, mind. 10-facher Luftwechsel/Stunde, aufbauen, reinigen und abbauen, anfallende Abfälle werden gesondert vergütet, Aufstellung in Gebäuden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	1,000	St	.....	.....
4..90.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Unterdruckanlage Raum 1000-2000m3 10Luftwechsel/h aufbauen reinigen abbauen** Unterdruckanlage mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und Zwischenfilter, für einen Unterdruck nach TRGS 519, Größe des Abschottungsraumes über 1000 bis 2000 m3, mind. 10-facher Luftwechsel/Stunde, aufbauen, reinigen und abbauen, anfallende Abfälle werden gesondert vergütet, Aufstellung im Freien.	4,000	St	.....	.....
4..100.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Unterdruckanlage Raum 1000-2000m3 10Luftwechsel/h betreiben** Unterdruckanlage mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und Zwischenfilter, für einen Unterdruck nach TRGS 519, Größe des Abschottungsraumes über 1000 bis 2000 m3, mind. 10-facher Luftwechsel/Stunde, betreiben, Aufstellung im Freien.	1,000	St	.....	.....
4..110.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Schutzanzug Typ5+6 Einweg Überziehschuh Halbmaske liefern transp. Abfall entsorgen** Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte, Chemikalienschutzanzug Typ 5+6, Kategorie III nach EG-Richtlinie 89/689 EWG, einschl. Überziehschuhe und filtrierender Halbmaske, liefern, entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe.	48,000	St	.....	.....
4..120.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Notstromversorgung Sanierung autom. 5-10kVA aufbauen abbauen** Notstromaggregat zur automatischen Versorgungsübernahme, Leistung über 5 bis 10 kVA, aufbauen und nach Freigabe abbauen, Gerätebetrieb wird gesondert vergütet.	1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**4.**	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistun..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4..130.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Notstromversorgung Sanierung autom. 5-10kVA Gerätebetrieb** Notstromaggregat zur automatischen Versorgungsübernahme, Leistung über 5 bis 10 kVA, Gerätebetrieb des Notstromaggregates.	200,000	h	.....	.....
4..140.	STLB-Bau: 04/2026 000 **Notstromversorgung Sanierung autom. 5-10kVA vorhalten** Notstromaggregat zur automatischen Versorgungsübernahme, Leistung über 5 bis 10 kVA, vorhalten, Gerätebetrieb wird gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus ' Stück '(Vorhaltemenge) mal ' Woche '(Vorhaltedauer).	20,000	StWo	.....	.....
	Summe 4. Schutzbereich -errichten und ..				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

5. Schadstoffsanierung

Hinweistext Schwarzbereiche/Schutzmaßnahmen
Sämtliches Material zum Arbeiten im Schwarzbereich und für Entfernung und Behandlung von Gebäudeschadstoffen ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Die Technischen Regeln sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
(PSA, Restfaserbindemittel, Sprühgerät, H-Sauger, etc.)

Weitere Schutzmaßnahmen wie in der TRGS 521 beschrieben:

Arbeitsverfahren sind so zu wählen, dass möglichst wenig Faserstaub freigesetzt wird.
Ausgebautes Material darf nicht geworfen werden.
Das Aufwirbeln von Staub ist zu vermeiden. Der Arbeitsplatz muss regelmäßig gereinigt werden.
Anfallende Stäube und Staubablagerungen nicht mit Druckluft abblasen oder trocken kehren, sondern mit Industriestaubsaugern (Katergorie M) aufnehmen bzw. Feuchtreinigung (Reinigung der Flächen mindestens 1 x nach Abschluss der Demontagearbeiten KMF bzw. Asbestsanierungsarbeiten).
Abfälle sind am Entsehungsort möglichst staubdicht zu verpacken.

Außerdem teilweise zusätzliche Schutzmaßnahmen wie in der TRGS 519 beschrieben:

Unterdruckhaltung.

sind ebenso in diese Position einzurechnen!

Diese Maßnahmen gelten für die gesamte Bauzeit und alle Gebäudeteile!

Erfolgskontrollmessungen nach Asbestsanierung gem VDI 3492
Je Schwarzbereich erfolgen 2 Kontrollmessungen gem. VDI 3492 durch den AN.
Durchführung der Messungen am Ende der Sanierungsarbeiten, nach erfolgten Feinreinigungsmaßnahmen im gesamten Raum
1) vor Aufhebung und 2) nach Abbau der Schutzmaßnahmen.

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sämtliche Wartezeiten auf die Freigaben sind in die Einheitspreise einzurechnen. Wegen Überschreitung der Kontamination erneut notwendige Messungen sowie Reinigungsmaßnahmen gehen zu Lasten des AN.				
5..10.	STLB-Bau: 10/2025 001 **Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H bis 2m** Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform bis 2 m, im Gebäude.	1,000	St	.....	.....
5..20.	**Ausbau stark teerhaltiger Schwarzanstrich ausbauen P1** Stark außenliegender teerhaltiger Schwarzanstrich an Kriechkeller und Untergeschoss ausbauen. Die Materialien separieren und zur Entsorgung bereitstellen. Die Kosten der zur Durchführung dieser Leistung erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen sowie Hilfsgeräte sind in die Position einzurechnen. Wandfläche: ca. 120 m² ringsum Gebäude Kriechkeller und Sockel Untergeschoss.	1,000	psch		.....
5..30.	STLB-Bau: 04/2026 038 **Trennschnitt Betonwerkstein D 80 mm gerade** Trennschnitt in Außenwandbekleidung aus Betonwerksteinplatten, Dicke '80' mm, gerade.	300,000	m	.....	.....
5..40.	**Ausbau PCB-haltiger Fugenmasse P2, P49** PCB-haltige Fugenmasse als Sekundärquelle (Außenseiten Anbau) aus Trennfugen Stahlbetonfassadenfertigteile ausbauen. Die eigentlichen PCB Fugen wurden bereits Anfang der 2000 Jahre entfernt. Die Stahlbetonfassadenfertigteile müssen mit einem beidseitgien Trennschnitt 5cm neben den Fugen getrennt werden. Der 5cm breite Streifen wird als gefährlicher Abfall mit PCB entsorgt. Die restliche Betonplatte ist als Betonbruch zu entsorgen. Die Materialien separieren und zur Entsorgung bereitstellen (s. a. LB Abschnitt 6).				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Kosten der zur Durchführung dieser Leistung erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen sowie Hilfsgeräte sind in die Position einzurechnen. Länge: ca. 300 lfm Breite/Tiefe: ca. 4 cm	1,000	psch	.....	.....
5..50.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Fußbodendämmung Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 1,5 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Fußbodendämmung, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Bahn, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3, Abbruchdicke '1.5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	200,000	m2	.....	.....
5..60.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Dämmung abgehängte Decke Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Dämmung in abgehängter Decke, Dämmschicht aus Mineralwolle, kaschiert, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3, Abbruchdicke '10' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' alte Mineralwolle in den abgehängten Decken EG-2.OG Anbau ausbauen und entsorgen. Pos. KB1'.				
		840,000	m2	.....	.....
5..70.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Dämmung Außenwand Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 1kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Dämmung der Außenwand, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3, Abbruchdicke '10' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Mineralwolldämmung zwischen den Fenstern (Stützenbereich) UG-2.OG'.				
		50,000	m2	.....	.....
5..80.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 1kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3, Abbruchdicke '10' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibungs-Nr ' Mineralwolldämmung zwischen den Stahlstützen und Entwässerungsleitungen an den InnenstützenUG-2.OG.'.	50,000	m2	.....	.....
5..90.	**Asbesthaltige Faseranhaftungen an diversen Decken ausbauen P5-P7, P9-P10, P22,P24 P29,P30,P36** Asbesthaltige Faseranhaftungen an den Stahlbetondecken des Anbaus UG-2.OG. Die Materialien fachgerecht und nach TRGS 519 entfernen, separieren und entsorgen. Die Kosten der zur Durchführung dieser Leistung erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen sowie Hilfsgeräte, Hilfsgerüste und Verpackungsmaterialien sind in die Position einzurechnen. Fläche: ca. 370 m² je Decke = 1.480m² Arbeitshöhen: je Stockwerk bis ca. 3,00 m	1,000	psch		.....
5..100.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Dämmung Rohrltg DN100-150 Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 100 bis DN 150, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	120,000	m	.....	.....
5..110.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Traglattung Konterlattung Decke Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet B/H 30/50mm B/H 24/48mm Abst. 500mm Abst. 320mm 7,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch der Traglattung und Konterlattung an der Decke, aus				

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich: **5.** **Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, Altholzkategorie A IV, Querschnitt der Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' UG-2.OG, abgehängte Holzbretterdecken teilweise mit Faseranhaftungen Asbest UK Lattungen, P47'.	300,000	m2	.....	.....
5..120.	**Asbesthaltig Faseranhaftungen an Gussrohren ausbauen P11** Holzunterkonstrktion an den Stahlbetonrohdecken des Anbaus UG-2.OG ausbauen. Die Materialien fachgerecht und nach TRGS 519 entfernen, separieren und entsorgen. Die Kosten der zur Durchführung dieser Leistung erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstungen sowie Hilfsgeräte, Hilfsgerüste und Verpackungsmaterialien sind in die Position einzurechnen. Fläche: ca. 200 m2 Arbeitshöhen: je Stockwerk bis ca. 3,00 m Entfernen von asbesthaltigen Gussleitungen an allen innenliegenden Stahlstützen im Anbau UG-2.OG, gemäß TRGS 519; Schadstoff: Asbest; Leitungen zerstörungsfrei ausbauen und 10cm ober- und unterhalb der Muffen trennen. Das abgetrennte Mittelstück mit asbesthaltiger Dichtung ist staubdicht und nach TRGS 519 zu verpacken und entsorgen Ausbau vorzugsweise mittels zugelassenem emissionsarmen Verfahren; inkl. Einsammeln evtl. Bruchstücke; inkl. sämtlicher Werkzeuge, Gerätschaften, Gerüste, H-Sauger (Asbest); Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm; aufgenommene Stoffe in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN sammeln; Behälter nach Wahl des AN, verpacken, als Asbesthaltig kennzeichnen; auf der				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustelle für den Abtransport zur Entsorgungsstelle bereitstellen; Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet; Schadstoff Asbest TRGS 519; die Entsorgung wird gesondert vergütet. lfm der gesamten Gussleitungen: ca. 110m Arbeitshöhe: bis 3 m	1,000	psch		.....
5..130.	**Asbesthaltigen Fensterkitt inkl Verglasung ausbauen P26** Entfernen von asbesthaltigem Fensterkitt an allen innenliegenden Oberlichtverglasungen an den Trennwänden im Anbau UG-2.OG, gemäß TRGS 519; Schadstoff: Asbest; Fenster zerstörungsfrei ausbauen und in den Schwarzbereich im UG transportieren; Im Schwarzbereich ist der asbesthaltige Fensterkitt nach Vorgaben der TRGS 519 auszubauen und ordnungsgemäß verpackt. Behandlung mit Restfasermittel, Benässen mit entspanntem Wasser; Ausbau vorzugsweise mittels zugelassenem emissionsarmen Verfahren; inkl. Einsammeln evtl. Bruchstücke; inkl. sämtlicher Werkzeuge, Gerätschaften, Gerüste, H-Sauger (Asbest); Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm; aufgenommene Stoffe in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN sammeln; Behälter nach Wahl des AN, verpacken, als Asbesthaltig kennzeichnen; auf der Baustelle für den Abtransport zur Entsorgungsstelle bereitstellen; Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet; Schadstoff Asbest TRGS 519; die Entsorgung wird gesondert vergütet. Fläche der Oberlichtverglasungen: ca. 140m² Länge des asbesthaltigen Fugenkitts: ca. 50 lfm Arbeitshöhe: bis 3 m	1,000	psch		.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

5..140. STLB-Bau: 04/2026 084

Bodenbelag Zementestrich Betonstahlgitter abbrechen schadstoffbelastet D 6 cm 25kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, bewehrt mit Betonstahlgitter, als Estrich auf Trennschicht, ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, weitere Schadstoffe '
Asbestfasern wurden im Kleber Linoleum nachgewiesen, P42'
Abfall ist gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für DK II, Abbruchdicke '6' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '12' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
1.OG EDV Raum Anbau, Asbestfasern wurden im Kleber Linoleum nachgewiesen, P42'.

20,000 m2 ....

5..150. STLB-Bau: 04/2026 084

Bodenbelag Linoleum abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 12km ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '0.4' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '30' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 12 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raum EDV-Server 1.OG Anbau, Asbestfasern wurden im Kleber Linoleum nachgewiesen, P42'.	20,000	m2	.....	.....
5..160.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Sockelstreifen Linoleum abbrechen schadstoffbelastet H 60-65mm 10kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Sockelstreifen aus Linoleum, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, Höhe über 60 bis 65 mm, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3, Abbruchdicke '0.4' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raum EDV-Server 1.OG Anbau, Asbestfasern wurden im Kleber Linoleum nachgewiesen, P42'.	20,000	m	.....	.....
5..170.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Gliederheizkörper Stahl abbrechen schadstoffbelastet H 550-600mm T 75-100mm L 850-900mm 20-50kg v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.** Abbruch Gliederheizkörper, aus Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 75 bis 100 mm, Baulänge über 850 bis 900 mm, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 2. Obergeschoss, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '10' m, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS				

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich: **5.** **Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	559, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Rückbau und Entsorgung der Heizkörper im Anbau in den Geschossen UG, EG, 1. und 2.OG, Flanschdichtungen der Rippenheizkörper mit Asbest nachgewiesen.'.	120,000	St	.....	.....
5..180.	STLB-Bau: 10/2025 084 **Verpacken Asbest** Verpacken von Schadstoff Asbest TRGS 519, in Folien, zusätzlich in Container Big Bags, abgerechnet wird nach abzubauender Masse.	2,000	t	.....	.....
5..190.	STLB-Bau: 10/2025 084 **Verpacken Fäkalkeime** Verpacken von Schadstoff Fäkalkeime TRBA 220, in Folien, abgerechnet wird nach abzubauender Masse.	2,000	t	.....	.....
	Reinigungsarbeiten				
5..200.	**Grob- und Feinreinigung Schwarzbereich** Grob- und Feinreinigung Schwarzbereiche nach Ausbau gefährlicher Bausubstanzen und nach Abbau der Schutzmaßnahmen. Oberflächen im Schwarzbereich grob und fein reinigen (Aufnehmen von grobem Stückgut, Absaugen mit H- Sauger aller Oberflächen, feucht abwischen aller Oberflächen, Einsatz von Faserbindemittel) zur Aufhebung von Schwarzbereichen. Schwarzbereiche/Reinigungsbereiche: WHO-Fasern: --> 4 Bereiche (ca. 1.200 m³) UG-2.OG Anbau				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**5.**	**Schadstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asbest: --> 4 Bereiche (ca. 400 m³) gesamt 4 Bereich mit je 2 Reinigungsvorgängen	1,000	psch		.....
5..210.	STLB-Bau: 04/2026 084 **Auftrag Restfaserbindem. bis 0,1m2** Auftrag von Restfaserbindemittel auf Anordnung des AG, Auftrag mit Pinsel, transparent, Oberfläche offenporig, Einzelfläche bis 0,1 m2.	200,000	St	.....	.....
5..220.	**Freimessen Sanierungsbereiche Asbest gem. VDI 3492** Durchführen der Erfolgskontrollmessungen gemäß Vorgaben der VDI 3492 je Schwarzbereich nach Fertigstellung der Asbestsanierungsarbeiten zur Aufhebung der Sanierungsbereich. gesamt: 1 Messungen	10,000	St	.....	.....
	Summe 5. Schadstoffsanierung				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

6. Entsorgung

Sämtliche anfallenden Abfälle sind vom AN-Bau eigenverantwortlich zu separieren, sachgemäß zu lagern, zu transportieren und unter Beachtung aller abfallrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem AG nachzuweisen. Die Entsorgung erfolgt eigenverantwortlich durch den AN-Bau. Der AN ist Abfallerzeuger. Für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) verpflichtend.
Sammelentsorgungsnachweise können nur verwendet werden, wenn von einer Abfallart weniger als 20 Tonnen anfallen. Der Transport und die Entsorgung zu Entsorgungsanlagen müssen durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb erfolgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem AG durch Vorlage der Annahmeer-klärungen der Entsorgungsstellen, den genehmigten Entsorgungsnachweisen, den Begleitscheinen und den Original-Wiegescheinen nachzuweisen. Die Entsorgungspreise verstehen sich einschließlich Sammlung in Containern, Einholen aller abfallrechtlicher Genehmigungen und Freiga-ben, Erstellen von Entsorgungsnachweisen, Aufwand für Übernahme-/Begleitscheine, fachgerechter Transport der Abfälle, Aufwand für den Nachweis der Leistungen durch Wiegebelege, Abtransport inkl. Auf- und Abladen und ordnungsgemäßer Beseitigung (Deponiegebühr) des anfallenden Materials einschließlich sämtlichen Entsorgungsgutes (z.B. kontaminierte Anzüge und Abschottungsmaterial) und dem Aufwand für Fahrzeug- und Straßenreinigung. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung ist dem AG,
jeweils nach Entsorgung einer Ladung, Containerbeladung o.ä. Einheiten schrifltich vorzulegen (PDF, und Mail)

STLB-Bau: 04/2026 087
Der Entsorgungsnachweis ist vom AN vorzubereiten.

STLB-Bau: 04/2026 087
Der Abfallbegleitschein ist vom AN vorzubereiten.

STLB-Bau: 04/2026 087
Der Übernahmeschein ist vom AN vorzubereiten.

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	STLB-Bau: 04/2026 087 Die Beförderungserlaubnis ist bei Auftragserteilung durch den AN vorzulegen.				
	STLB-Bau: 04/2026 087 Die Gebühren und Kosten der Entsorgung werden vom AN übernommen.				
6..10.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	160,000	t	.....	.....
6..20.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A II, in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	12,000	t	.....	.....
6..30.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170411 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	schadstoffbelastet, Schadstoff Antimon, in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		3,000	t	.....	.....
6..40.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg. AN** Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Entsorgung Tapeten inkl Anstrich.'.				
		5,000	t	.....	.....
6..50.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170411 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, schadstoffbelastet, Schadstoff Antimon, in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		3,000	t	.....	.....
6..60.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV200136 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		2,500	t	.....	.....
6..70.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV200140 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200140 Metalle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		10,000	t	.....	.....
6..80.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV200138 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200138 Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A III, Schadstoff Benzol TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		5,000	t	.....	.....
6..90.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV200137* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200137* Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		8,000	t	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6..100.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	7,000	t	.....	.....
6..110.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	4,000	t	.....	.....
6..120.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, verpacken, in Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	5,000	t	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6..130.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet Haufwerksbeprobung LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig, schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse, Schadstoff Asbest TRGS 519, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	12,000	t	.....	.....
6..140.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170303* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte, schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	2,000	t	.....	.....
6..150.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170902* schadstoffbelastet DKIV LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170902* Bau-/Abbruchabfall (PCB), schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK IV, Schadstoff PCB nach PCB-Richtlinie/TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		5,000	t	.....	.....
6..160.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet Haufwerksbeprobung LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse, Schadstoff DDT TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		10,000	t	.....	.....
6..170.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV200121* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle, schadstoffbelastet, Schadstoff Quecksilber, auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
		3,000	t	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6..180.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIV LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK IV, Schadstoff Asbest TRGS 519, in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	10,000	t	.....	.....
6..190.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Abfall gefährlich AVV200137* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN** Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200137* Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, Schadstoff FCKW, auf Baustelle lagernd, in Behälter des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	3,000	t	.....	.....
6..200.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 10-12m3 Bau-Abbruchabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet 1Monat** Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 10 bis 12 m3, Bau- und Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung für einen Monat.	16,000	St	.....	.....
6..210.	STLB-Bau: 04/2026 087 **Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 10-12m3 Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet 1Monat** Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**6.**	**Entsorgung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	über 10 bis 12 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung für einen Monat.				
		25,000	St	.....	.....
	Summe 6. Entsorgung				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich: **7.** **Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	**Stundenlohnarbeiten**				
	Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle.				
7..10.	STLB-Bau: 10/2025 091 **Meister/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Meister/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	30,000	h	.....	.....
7..20.	STLB-Bau: 10/2025 091 **Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	25,000	h	.....	.....
7..30.	STLB-Bau: 10/2025 091 **Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20,000	h	.....	.....
7..40.	STLB-Bau: 10/2025 091 **LKW Fahrer-in 1-3,5t** LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**7.**	**Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 1 bis 3,5 t.				
		6,000	h	.....	.....
7..50.	STLB-Bau: 10/2025 091 **LKW Fahrer-in 5-8t** LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.				
		6,000	h	.....	.....
7..60.	STLB-Bau: 10/2025 091 **LKW Fahrer-in 5-8t** LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.				
		4,000	h	.....	.....
7..70.	STLB-Bau: 10/2025 000 **Schuttabwurfschacht 1Einfüllstutzen Weite 60cm H 8-12m aufbauen** Schuttabwurfschacht, mit einem Einfüllstutzen, lichte Weite 60 cm, Höhe über 8 bis 12 m, außerhalb des Bauwerks, über Behälter, aufbauen.				
		1,000	m	.....	.....
7..80.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Abbruchhammer** Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**7.**	**Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		2,000	h	.....	.....
7..90.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Bohrhammer Werkzeug Bedienungspersonal bis 0,25kW** Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Leistung bis 0,25 kW.				
		2,000	h	.....	.....
7..100.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Dampfstrahlgerät Bedienungspersonal** Dampfstrahlgerät, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		2,000	h	.....	.....
7..110.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Minibagger Fahrer-in Tieflöffel bis 2t** Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, mit Tieflöffel, Masse im Betriebszustand bis 2 t.				
		2,000	h	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich:	**7.**	**Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7..120.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Hydraulikbagger Fahrer-in Tieflöffel 2-5t** Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, mit Tieflöffel, Masse im Betriebszustand 2 bis 5 t.	2,000	h	.....	.....
7..130.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Motorsäge Bedienungspersonal L bis 20cm** Motorsäge, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Schwertlänge bis 20 cm.	2,000	h	.....	.....
7..140.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Radlader Fahrer-in bis 18kW** Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung bis 18 kW.	2,000	h	.....	.....
7..150.	STLB-Bau: 04/2025 091 **Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein** Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,				

Leistungsbeschreibung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**
Bereich: **7.** **Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.	4,000	h	.....	.....
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten				**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	**Baustelleneinrichtung Abbrucharbeiten**	
Summe 1.	**Baustelleneinrichtung Abbruchar..**	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	**Schutzmaßnahmen**	
Summe 2.	**Schutzmaßnahmen**	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
3.	**Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG**	
	Summe 3. Abbrucharbeiten BA1 - Entkernun..	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	**Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistungen**	
	Summe 4. Schutzbereich -errichten und ..	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt:	**HGB77925_0000_..**	**Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr:	**26-86424**	**Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
5.	**Schadstoffsanierung**	
	Summe 5. Schadstoffsanierung	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
6.	**Entsorgung**	
	Summe 6. Entsorgung	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
7.	**Stundenlohnarbeiten**	
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Tübingen, Schnarrenbergstr. 1, 72076 Tübingen

Tel.: 07071/29-79021
Fax: 07071/29-2911

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **HGB77925_0000_..** **Balingen, Finanzamt, Gesamtsanierung**
Vergabe-Nr: **26-86424** **Abbruch- und Rückbauarbeiten, 1. Bauabschnitt**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**26-86424**	
1.	Baustelleneinrichtung Abbrucharbeiten	.....
2.	Schutzmaßnahmen	.....
3.	Abbrucharbeiten BA1 - Entkernung Anbau UG-2.OG	.....
4.	Schutzbereich -errichten und zusätzliche Leistungen	.....
5.	Schadstoffsanierung	.....
6.	Entsorgung	.....
7.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe LV 26-86424 Abbruch- und Rückbauar..	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR